



Centro de Planejamento

AGGEM MAGALHÃES

Ministério da Saúde

19.10	Caixa de exaustão para forno, c/ ventilador e grelha, mod CVF, 1/30CV, 220V, 1F, 60 Hz TROPICAL OU SIMILAR - CVF 29	cj	4,00
19.11	Caixa de ventilação, s/filtros, 2.500 m3/h x 5 mmca, ventilador sirocco, dupla aspiração, mod CSD 250, motor 0,25 CV, 220V, 1F, 60 Hz PROJELMEC OU SIMILAR	cj	1,00
19.12	Caixa de ventilação, c/ filtros G3, 6.460 m3/h x 20 mmca, ventilador sirocco, dupla aspiração, mod CSD 450, c/ motor 2 CV, 380V, 3F, 60 Hz PROJELMEC OU SIMILAR	cj	1,00
19.13	Condicionador tipo fan-coil central, constr horizontal, c/ módulo caixa de mistura, módulo serpentina e módulo ventilador, motor 380V/3F/60 Hz - Carrier mod 39 HP15. CARRIER OU SIMILAR - 15 TR	cj	1,00
19.14	Condicionador tipo fan-coil central, constr horizontal, c/ módulo caixa de mistura, módulo serpentina e módulo ventilador, motor 380V/3F/60 Hz - Carrier mod 39 HP15. CARRIER OU SIMILAR - 15 TR	cj	1,00
19.15	Condicionador tipo fan-coil ambiente, tipo piso/teto, Carrier 620 AG CARRIER OU SIMILAR - 14 mbtu	cj	5,00
19.16	Condicionador tipo fan-coil ambiente, tipo piso/teto, Carrier 620 AG CARRIER OU SIMILAR 25 mbtu	cj	4,00
19.17	Condicionador tipo fan-coil ambiente, tipo piso/teto, Carrier 620 AG CARRIER OU SIMILAR 14 mbtu	cj	16,00
19.18	Caixa de ventilação, c/ filtros G3, 1.840 m3/h x 15 mmca, ventilador sirocco, dupla aspiração, mod CSD 224, c/ motor 0,25 CV, 220V, 1F, 60 Hz, PROJELMEC OU SIMILAR	cj	1,00
19.19	Caixa de ventilação, c/ filtros G3, 1.140 m3/h x 15 mmca, ventilador sirocco, dupla aspiração, mod CSD 200, c/ motor 0,12 CV, 220V, 1F, 60 Hz PROJELMEC OU SIMILAR	cj	1,00
19.20	Caixa de ventilação, s/filtros, 1.140 m3/h x 15 mmca, ventilador sirocco, dupla aspiração, mod CSD 200, motor 0,12 CV, 220V, 1F, 60 Hz. PROJELMEC OU SIMILAR	cj	2,00
19.21	Caixa de exaustão para forno, c/ ventilador e grelha, mod CVF, 1/30CV, 220V, 1F, 60 Hz TROPICAL OU SIMILAR CVF 29	cj	1,00
19.22	Condicionador tipo fan-coil central, constr horizontal, c/ módulo caixa de mistura, módulo serpentina e módulo ventilador, motor 380V/3F/60 Hz - Carrier mod 39 HP18. CARRIER OU SIMILAR - 18TR	cj	1,00
19.23	Condicionador tipo fan-coil central, constr horizontal, c/ módulo caixa de mistura, módulo serpentina e módulo ventilador, motor 380V/3F/60 Hz - Carrier mod 39 HP05. CARRIER OU SIMILAR - 5 TR	cj	1,00
19.24	Condicionador tipo fan-coil central, constr horizontal, c/ módulo caixa de mistura, módulo serpentina e módulo ventilador, motor 380V/3F/60 Hz - Carrier mod 39 HP03 CARRIER OU SIMILAR - 3 TR	cj	2,00
19.25	Caixa de exaustão para forno, c/ ventilador e grelha, mod CVF, 1/30CV, 220V, 1F, 60 Hz TROPICAL OU SIMILAR CVF 29	cj	2,00
19.26	Caixa de ventilação, s/filtros, 900 m3/h x 15 mmca, ventilador sirocco, dupla aspiração, mod CSD 200, motor 0,12 CV, 220V, 1F, 60 Hz. PROJELMEC OU SIMILAR	cj	2,00
19.27	Caixa de ventilação, s/filtros, 2.400 m3/h x 15 mmca, ventilador sirocco, dupla aspiração, mod CSD 260, motor 0,6 CV, 380V, 3F, 60 Hz. PROJELMEC OU SIMILAR	cj	1,00
19.28	Condicionador tipo fan-coil ambiente, tipo piso/teto, Carrier 620 AG CARRIER OU SIMILAR 25 mbtu	cj	1,00
19.29	Condicionador tipo fan-coil ambiente, tipo piso/teto, Carrier 620 AG CARRIER OU SIMILAR 14 mbtu	cj	14,00
19.30	Condicionador tipo fan-coil ambiente, tipo piso/teto, Carrier 620 AG CARRIER OU SIMILAR 25 mbtu	cj	3,00
19.31	Condicionador tipo fan-coil ambiente, tipo K7, Carrier GW 10 CARRIER OU SIMILAR 18 mbtu	cj	20,00
19.32	Conjunto de evaporador e um cond p/ câmara frigorífica 1,8 TR / + 8°C 18 mbtu	cj	3,00
20	QUADROS ELETRICOS		
20.1	Quadro elétrico trif. com barramento e disjuntores conforme desenhos. NEIVAS OU SIMILAR	cj	1,00

AGGEM

Este documento é parte integrante da certidão nº 16/2018

Recife - PE - Brasil - <http://www.eppan.fioocruz.br>

Recife - PE - Brasil - <http://www.eppan.fioocruz.br>

Recife - PE - Brasil - <http://www.eppan.fioocruz.br>

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato de Notas - Código OU 89.270-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1996 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26111610181006520609-10; Data: 16/10/2018 10:11:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHP60772-LYFF; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Válio do Miranda Cavalcanti Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.us.br>

126



Centro de Planilhas

AGGELU MAGALHÃES

Ministério da Saúde

20.2	Painel de automação com módulos de controle de acordo com desenhos, ARCONSULT OU SIMILAR	cj	1,00
20.3	Quadro elétrico trif. com barramento e disjuntores conforme desenhos NEIVAS OU SIMILAR	cj	1,00
20.4	Painel de automação com módulos de controle de acordo com desenhos, ARCONSULT OU SIMILAR	cj	1,00
20.5	Quadro elétrico trif. com barramento e disjuntores conforme desenhos, NEIVAS OU SIMILAR	cj	1,00
20.6	Painel de automação com módulos de controle de acordo com desenhos, ARCONSULT OU SIMILAR	cj	1,00
20.7	Quadro elétrico trif. com barramento e disjuntores conforme desenhos, NEIVAS OU SIMILAR	cj	1,00
20.8	Painel de automação com módulos de controle de acordo com desenhos, ARCONSULT OU SIMILAR	cj	1,00
20.9	Painel de supervisão ARCONSULT OU SIMILAR	cj	1,00
21	DUTOS		
21.1	Dutos em chapa galv. conf NBR 6401	m2	6.600,00
21.2	Manta de lã de vidro p/ isolamento térmico com 25 mm de espessura	m2	1.660,00
21.3	Duto flex alumínio isolado, de 150 mm. WESTAFLEX OU SIMILAR	m2	40,00
21.4	Duto flex alumínio isolado, de 200 mm. WESTAFLEX OU SIMILAR	m2	16,00
21.5	Duto flex alumínio isolado, de 250 mm. WESTAFLEX OU SIMILAR	m2	250,00
21.6	Duto flex alumínio isolado, de 300 mm. WESTAFLEX OU SIMILAR	m2	50,00
21.7	Materiais para suporte, limpeza e acabamentos (tintas, solventes, estopas, etc.)	vd	1,00
22	DIFUSORES E GRELHAS		
22.1	Difusor de ins / ret. c/ caixa plenum e registros, mod ADLK-SZR III, #4, TROX OU SIMILAR	cj	20,00
22.2	Difusor de ins / ret. c/ caixa plenum e registros, mod ADLK-SZR III, #5, TROX OU SIMILAR	cj	102,00
22.3	Difusor de ins / ret. c/ caixa plenum e registros, mod ADLK-SZR III, #3, TROX OU SIMILAR	cj	2,00
22.4	Grelha de ar exterior c/ registro, mod AR-AG, 225 x 125 mm TROX OU SIMILAR	cj	41,00
22.5	Grelha de ar exterior c/ registro, mod AR-AG, 325 x 225 mm TROX OU SIMILAR	cj	3,00
22.6	Grelha de ar exterior c/ registro, mod AWG, 597 x 497 mm, TROX OU SIMILAR	cj	4,00
22.7	Grelha de ar exterior c/ registro, mod AWK, 297 x 197 mm, TROX OU SIMILAR	cj	5,00
22.8	Grelha de ar exterior c/ registro, mod AWK, 497 x 397 mm, TROX OU SIMILAR	cj	3,00
22.9	Grelha de ar exterior c/ registro, mod VDF, 397 x 297 mm, TROX OU SIMILAR	cj	3,00
22.10	Grelha de ar exterior c/ registro, mod VDF, 597 x 797 mm, TROX OU SIMILAR	cj	2,00
22.11	Grelha p/ porta c/ dupla moldura, mod AGS-T, 425 x 325 mm, TROX OU SIMILAR	cj	4,00
22.12	Grelha p/ porta c/ dupla moldura, mod AGS-T, 525 x 425 mm, TROX OU SIMILAR	cj	2,00
22.13	Registros borboleta, diam 150 mm, WESTAFLEX OU SIMILAR	ud	40,00
22.14	Registros borboleta, diam 200 mm, WESTAFLEX OU SIMILAR	ud	204,00
22.15	Registros borboleta, diam 250 mm, WESTAFLEX OU SIMILAR	ud	4,00
23	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS (AR CONDICIONADO)		
23.1	Tubo preto sch 40, pontas para solda, classe 150 lb, diam 5"	m	30,00
23.2	Tubo preto sch 40, pontas para solda, classe 150 lb, diam 4"	m	64,00
23.3	Tubo preto sch 40, pontas para solda, classe 150 lb, diam 3"	m	84,00
23.4	Tubo galv. pontas roscadas sch 40, classe 150 lb, diam 2 1/2"	m	112,00
23.5	Tubo galv. pontas roscadas sch 40, classe 150 lb, diam 2"	m	120,00
23.6	Tubo galv. pontas roscadas sch 40, classe 150 lb, diam 1 1/2"	m	96,00
23.7	Tubo galv. pontas roscadas sch 40, classe 150 lb, diam 1 1/4"	m	48,00
23.8	Tubo galv. pontas roscadas sch 40, classe 150 lb, diam 1"	m	108,00
23.9	Tubo galv. pontas roscadas sch 40, classe 150 lb, diam 3/4"	m	164,00

CPPE

Campus da CPPE - Av. Moraes Regis, s/n - Cx. Postal 2422 - Fone: RI 3301 2400 - (ac. RI) 3433 1911 - CEP: 51270-420

Este documento é parte integrante da

Recife - PE - Brasil - <http://www.cppe.com.br>

certidão de

Recife

Recife

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELionato de Notas - Código CNJ 05.070-9
Rua Manoel de Medeiros, 100 - 10º andar - J. Recife - PE - CEP: 51020-000

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 5.721/2008 autentica a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 26111610181006520609-11; Data: 16/10/2018 10:11:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHP60771-ORLL;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valer de Miranda Cavalcanti
Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

127



Centro de Pesquisas

AGGEM MAGALHÃES

Ministério da Saúde


23.10	Tubo borracha sintética Armaflex AF, 1" x 14 mm, ARMAFLEX OU SIMILAR	m	120,00
23.11	Tubo borracha sintética Armaflex AF, 1 1/4" x 14mm, ARMAFLEX OU SIMILAR	m	60,00
23.12	Tubo borracha sintética Armaflex AF, 1 1/2" x 14 mm, ARMAFLEX OU SIMILAR	m	112,00
23.13	Tubo borracha sintética Armaflex AF, 2" x 15 mm, ARMAFLEX OU SIMILAR	m	56,00
23.14	Tubo borracha sintética Armaflex AF, 2 1/2" x 15 mm, ARMAFLEX OU SIMILAR	m	128,00
23.15	Manta isolante AF, 16 mm, ARMAFLEX OU SIMILAR	m	132,00
23.16	Diversos - válvulas, conexões, cola p/ isolamento, material p/ solda, parafusos e prisioneiros, etc	vb	1,00
24	CONTROLES		
24.1	Válvula linear de três vias em bronze modelo VCZME6100, HONEYWELL OU SIMILAR CV 3.7	pc	70,00
24.2	Atuador on/off com retorno por mola, alimentação 220V, consumo 3VA, modelo VC4013, HONEYWELL OU SIMILAR	pc	70,00
24.3	Válvula Esfera de três vias em bronze, com disco de ajuste, modelo B310, BELIMO OU SIMILAR, CV 0.7	pc	1,00
24.4	Válvula Esfera de três vias em bronze, com disco de ajuste, modelo B311, BELIMO OU SIMILAR, CV 1,9	pc	2,00
24.5	Válvula Esfera de três vias em bronze, com disco de ajuste, modelo B312, BELIMO OU SIMILAR, CV 3.0	pc	1,00
24.6	Válvula Esfera de três vias em bronze, com disco de ajuste, modelo B322, BELIMO OU SIMILAR, CV 10.	pc	5,00
24.7	Atuador proporcional, alimentação 24V, consumo 6VA, sinal 2 a 10 V, modelo TR24SR, BELIMO OU SIMILAR	pc	4,00
24.8	Atuador proporcional, alimentação 24V, consumo 6VA, sinal 2 a 10 v, modelo LR24SR, BELIMO OU SIMILAR	pc	5,00
24.9	Computador Pentium IV com windows XP profissional, ITAUTEC OU SIMILAR	pc	1,00
24.10	Software de supervisão, CARRIER OU SIMILAR	ud	1,00
26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (AR CONDICIONADO)		
26.1	Materiais como eletrodutos, cabos, conexões, etc	vb	1,00
27	SERVIÇOS:		
27.1	Mecânico sênior	hh	80,00
27.2	Mecânico auxiliar	hh	60,00
27.3	Encenador	hh	240,00
27.4	Encenador auxiliar	hh	240,00
27.5	Duteiro	hh	240,00
27.6	Duteiro Auxiliar	hh	240,00
27.7	Isolador	hh	60,00
27.8	Isolador Auxiliar	hh	60,00
27.9	Eletricista sênior	hh	240,00
27.10	Eletricista auxiliar	hh	240,00
27.11	Supervisor	hh	160,00
27.12	Engenheiro	hh	60,00
27.13	Configuração, start-up e treinamento do sistema de automação, ARCONSULT OU SIMILAR	vb	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
28	INSTALAÇÃO ELÉTRICA TERREO		
28.1	Iluminação		
28.1.1	Ponto de luz e sensor de presença, inclui fornecimento de material (eletrodutos, caixas, condutores, cabos, interruptores) e instalação	und	301,00

AREA

Este documento é uma cópia impressa de um arquivo eletrônico. Av. Moraes Barros, s/n - Cx. Postal 7472 - Fone: 81 3361 2500 - Fax: 81 3453 0611 - CEP: 86670-420
Recife - PE - Brasil - <http://www.cpmq.fiocruz.br>

Recife, 16/10/2018

Carla Magalhães



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten number 128 and a circular stamp.



Instituto de Pesquisas
AGGEI MAGALHÃES



Ministério da Saúde

26.1.2	Luminária de embutir fluorescente 2x32 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<10%) e 2 lâmpadas fluorescente T8 de 32 W, fluxo luminoso de 2700 lumens, IRC > 84 e temperatura da cor = 4000	und	88,00
26.1.5	Luminária de embutir fluorescente 2x16 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<15%) e 2 lâmpadas fluorescente T8 de 16 W, fluxo luminoso de 1200 lumens, IRC > 84 e temperatura da cor = 4000	und	62,00
26.1.6	Arandela com lâmpada incandescente de 40W-220V, inclui acessórios e instalação	und	1,00
26.1.7	Luminária de embutir direcionável com lâmpada dicróica de 60W-12V, temperatura da cor = 3000K e transformador eletromagnético, inclui acessórios e instalação	und	6,00
26.1.8	Luminária de emergência autônoma de sobrepôr de parede, inclui acessórios e instalação (Incêndio)	und	6,00
26.1.9	Luminária de emergência autônoma de sobrepôr de teto com seta e a palavra saída, inclui acessórios e instalação (Incêndio)	und	22,00
26.1.10	Sensor de presença de sobrepôr direcionável de 100W-220V	und	1,00
26.2	Pontos de Força e Tomadas Elétricas		
26.2.1	Ponto embutido de tomada universal e para computador 2P + T, inclui fornecimento de material (eletrodutos, cabos, tomada) e instalação	und	280,00
26.2.2	Ponto aparente de tomada universal e para computador 2P + T, inclui fornecimento de material (eletrodutos FG leve, condutele alumínio, cabos, tomada, braçadeiras) e instalação	und	44,00
26.2.3	Ponto de força para fãcoils e exaustor, inclui fornecimento de material (eletrodutos, cabos) e instalação	und	23,00
26.2.4	Ponto de força para estabilizador de 7,5 kVA do MEV, inclui fornecimento de material (eletrodutos, cabos) e instalação (circ 82)	und	1,00
26.2.6	Ponto de força para câmara fria, inclui fornecimento de material (eletrodutos, cabos) e instalação (F-24)	und	1,00
26.3	Quadros Elétricos e Instalação, inclui acessórios		
26.3.2	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de sobrepôr para 34 disjuntores norma DIN, com barramento trifásico de 150 A, local para disjuntor geral e DR, barras de neutro e terra (QLF-1 e 4; QLE-1), tipo QDSTG II 34DIN 150A da Cemar ou similar	und	3,00
26.4	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes nos quadros acima, conforme projeto:		
26.4.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 50 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLF-1 e 4)	und	2,00
26.4.3	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 100 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLE-1)	und	1,00
26.4.4	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 16 A - 5 kA em 380 V (disjuntor do circ F24 do QLF-4)	und	1,00
26.4.5	Disjuntor termomag. monopolar de 600 V, 10 e 16 A - 5 kA em 240 V (4 reservas por quadro)	und	76,00
26.4.6	Interruptor diferencial DR bipolar tipo AC, corrente nominal de 25 A e corrente nominal residual de 30 mA (após o disjuntor dos circuitos I15 e I16 do QLF-1)	und	2,00
26.4.7	Interruptor diferencial DR tetrapolar tipo AC, corrente nominal de 63 A e corrente nominal residual de 30 mA (após o disjuntor geral do QLF-4)	und	1,00
26.4.8	Interruptor diferencial DR tetrapolar tipo AC, corrente nominal de 125 A e corrente nominal residual de 30 mA (após o disjuntor geral do QLE-1)	und	1,00
26.4.9	Placa de acrílico para identificação dos quadros	und	3,00
26.4.11	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de sobrepôr para 56 disjuntores norma DIN, com barramento trifásico de 225 A, local para disjuntor geral e DR, barras de neutro e terra (QLF-2 e 3), tipo QDSTG II 56DIN 225A da Cemar ou similar	und	2,00
26.5.1	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes nos quadros acima, conforme projeto:		
26.5.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 125 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLF-2- e 3)	und	2,00

CEBA

Este documento é parte integrante do processo nº 01/2018-12

Caridade: 01/2018-12

Redigido em: 16/10/2018

Carla de Oliveira

Campus da UFPE - Av. Minas Rego, s/n - Cx. Postal 7472 - Fone: 81 3394 2500 - Fax: 81 3455 1011 - CEP: 50670-420
Recife - PE - Brasil - <http://www.cqunil.fiofcruz.br>

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 02.070-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.951/1994 e Art. 5º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 e Art. 9º do inciso III do Artigo 1.º do Decreto nº 26.665/2015, republisho digitalmente e com validade jurídica o documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 26111610181006520609-13; Data: 16/10/2018 10:11:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHP60769-25JR;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valter do Miranda Cavaleiro
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.us.br>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Centro de Pesquisas
AGGEU MAGALHÃES



Ministério da Saúde

	Ponto aparente de tomada universal e para computador 2P + T, inclui fornecimento de material (eletrodutos FG leve, condutele alumínio, cabos, tomada, bragaadeiras) e instalação	und	27,00
	Ponto de força para fãcoil e exaustor, inclui fornecimento de material (eletrodutos, cabos) e instalação	und	20,00
	Ponto de força para câmara fria, inclui fornecimento de material (eletrodutos, cabos) e instalação (F-24)	und	1,00
	Quadros Elétricos e instalação, inclui acessórios		
	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de sobrepor para 34 disjuntores, norma DIN, com barramento trifásico de 150 A, local para disjuntor geral e DR, barras de neutro e terra (QLF-5 e 8), tipo QDSTG II 34DIN 150A da Cemar ou similar	und	2,00
	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes nos quadros acima, conforme projeto:		
	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 50 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLF-5 e 8)	und	2,00
3.2.1.3	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 16 A - 5 kA em 380 V (disjuntor do circ F21 do QLF-8)	und	1,00
3.2.1.4	Disjuntor termomag. monopolar de 600 V, 10 e 16 A - 5 kA em 240 V (4 reservas por quadro)	und	46,00
3.2.1.5	Interruptor diferencial DR bipolar tipo AC, corrente nominal de 25 A e corrente nominal residual de 30 mA (após o disjuntor dos circuitos I16 e I17 do QLF-5)	und	2,00
3.2.1.6	Interruptor diferencial DR tetrapolar tipo AC, corrente nominal de 63 A e corrente nominal residual de 30 mA (após o disjuntor geral do QLF-8)	und	1,00
3.2.1.7	Placa de acrílico para identificação dos quadros	und	2,00
3.4	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de sobrepor para 44 disjuntores, norma DIN, com barramento trifásico de 150 A, local para disjuntor geral e DR, barras de neutro e terra (QLE-2), tipo QDSTG II 44DIN 150A da Cemar ou similar	und	1,00
3.4.1	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes nos quadros acima, conforme projeto:		
3.4.1.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 100 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLE-2)	und	1,00
3.4.1.2	Disjuntor termomag. monopolar de 600 V, 10 e 16 A - 5 kA em 240 V (4 reservas por quadro)	und	44,00
3.4.1.3	Interruptor diferencial DR tetrapolar tipo AC, corrente nominal de 125 A e corrente nominal residual de 30 mA (após o disjuntor geral do QLE-2)	und	1,00
3.4.1.4	Placa de acrílico para identificação dos quadros	und	1,00
3.6	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de sobrepor para 56 disjuntores, norma DIN, com barramento trifásico de 225 A, local para disjuntor geral e DR, barras de neutro e terra (QLF-6 e 7; QTI-1 e 2), tipo QDSTG II 56DIN 225A da Cemar ou similar	und	4,00
3.6.1	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes nos quadros acima, conforme projeto:		
3.6.1.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 125 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLF-6 e 7; QTI-1 e 2)	und	4,00
3.6.1.2	Disjuntor termomag. monopolar de 600 V, 10 e 16 A - 5 kA em 240 V (4 reservas por quadro)	und	202,00
3.6.1.3	Interruptor diferencial DR tetrapolar tipo AC, corrente nominal de 125 A e corrente nominal residual de 30 mA (após o disjuntor geral do QLF-6 e 7)	und	2,00
3.6.1.4	Placa de acrílico para identificação dos quadros	und	4,00
4	Cabos alimentadores, inclui instalação em duto, conectores terminais e execução das conexões:		
4.1	Cabo flexível de 10,0 mm ² -1kV (QLF-8)	m	170,00
4.2	Cabo flexível de 16,0 mm ² -1kV (QLF-5 e terra do QLE-2)	m	200,00
4.3	Cabo flexível de 25,0 mm ² -1kV (terra do QLF-6 e 7 e do QTI-1 e 2)	m	180,40
4.4	Cabo flexível de 35,0 mm ² -1kV (QLE-2)	m	130,00
4.5	Cabo flexível de 50,0 mm ² -1kV (QLF-6 e 7 e QTI-1 e 2)	m	850,00
5	Eletrocilhas, Perfildos e Eletrodutos (exceto os dos pontos de tomadas, força, interruptor e luz)		

CPQCA

Campus da UFPI - Av. Moraes Rego, s/n - Cx. Postal 7472 - Fone: 81 3361 2500 - Fax: 81 3451 1911 - CEP: 50670-420

Este documento é parte integrante do

Recife - PE - Brasil - <http://www.cpqca.fiocruz.br>

pedido nº 11.131.000010

Recibo nº 11.131.000010

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Cx. Ju. 211/01-0
 Rua Manoel de Medeiros, 140 - Bairro Centro - CEP: 50030-000 - Recife - PE - Tel: 3441-1010

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII do Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 26111610181006520609-15; Data: 16/10/2018 10:11:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHP60767-5SBE;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valdeci de Miranda Cavalcanti
 Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Handwritten signatures and initials]

131
[Handwritten mark]



Centro de Processos

AGGEU MAGALHÃES



Ministério da Saúde

5.15	Eletrocalha perfurada de 300x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	89,50
5.16	Eletrocalha perfurada de 400x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	12,00
5.17	Perfilarco perfurado 38x38x6000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	485,50
6	Fornecimento de passa-cartão magnético com fechadura elétrica, inclui acessórios e instalação	und	4,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2º PAVIMENTO			
1	Iluminação		
1.1	Ponto de luz e sensor de presença, inclui fornecimento de material (eletrodutos, caixas, condutores, cabos, interruptores) e instalação	und	281,00
1.2	Luminária de embutir fluorescente 2x32 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<10%) e 2 lâmpadas fluorescente T8 de 32 W, fluxo luminoso de 2700 lumens, IRC > 84 e temperatura da cor = 4000	und	58,00
1.3	Luminária de embutir fluorescente 2x32 W c/ refletor de alto brilho e difusor de acrílico transparente, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<10%), 2 lâmpadas fluorescente T8 de 32 W, fluxo luminoso de 2700 lumens, IRC > 84 e temperatura	und	121,00
1.4	Luminária de embutir fluorescente 2x16 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<15%) e 2 lâmpadas fluorescente T8 de 16 W, fluxo luminoso de 1200 lumens, IRC > 84 e temperatura da cor = 4000	und	56,00
1.5	Arandela com lâmpada incandescente de 40W-220V, inclui acessórios e instalação	und	1,00
1.6	Luminária de embutir direcionável com lâmpada dicróica de 50W-12V, temperatura da cor = 3000K e transformador eletromagnético, inclui acessórios e instalação	und	4,00
1.7	Luminária de emergência autônoma de sobrepor de parede, inclui acessórios e instalação (Incêndio)	und	5,00
1.8	Luminária de emergência autônoma de sobrepor de teto com seta e a palavra saída, inclui acessórios e instalação (Incêndio)	und	25,00
1.9	Sensor de presença de sobrepor direcionável de 100W-220V	und	1,00
2	Pontos de Força e Tomadas Elétricas		
2.1	Ponto embutido de tomada universal e para computador 2P + T, inclui fornecimento de material (eletrodutos, caixas, cabos, tomada) e instalação	und	259,00
2.2	Ponto aparente de tomada universal e para computador 2P + T, inclui fornecimento de material (eletrodutos FG leve, condutores alumínio, cabos, tomada, braçadeiras) e instalação	und	26,00
2.3	Ponto de força para fãcoil e exaustor, inclui fornecimento de material (eletrodutos, cabos) e instalação	und	21,00
2.5	Ponto de força para câmara fria, inclui fornecimento de material (eletrodutos, cabos) e instalação (F-22 e 23)	und	2,00
3	Quadros Elétricos e Instalação, inclui acessórios		
3.1	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de sobrepor para 34 disjuntores, norma DIN, com barramento trifásico de 150 A, local para disjuntor geral e DR, barras de neutro e terra (QLF-9 e 12), tipo QDSTG II 34DIN 150A da Cemar ou similar	und	2,00
3.1.1	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes nos quadros acima, conforme projeto		
3.1.1.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 50 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLF-9 e 12)	und	2,00
3.1.1.4	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 10 A - 5 kA em 380 V (disjuntor do circ F22 do QLF-12)	und	1,00

SEI

Este documento é parte integrante de
certidão nº 26111610181006520609-16
Recibo

Campus da UFPE - Av. Moraes Rego, s/n - Cx. Postal 7472 - Fone: 51 3501 2500 - Fax: 51 3453 1916 - CEP: 50670-420
Recife - PE - Brasil - <http://www.epaant.fiozcruz.br>

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 05.070-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº, 41 e 42 da Lei Federal 8.529/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26111610181006520609-16; Data: 16/10/2018 10:11:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHP60765-19KW;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valdir do Miranda Cavalcanti
Tutor Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



AGGEM MAGALHÃES

Ministério da Saúde

3.1.1.5	Disjuntor termomag monopolar de 600 V, 10 e 16 A - 5 kA em 240 V (4 reservas por quadro)	und	45,00
3.1.1.6	Interruptor diferencial DR bipolar tipo AC, corrente nominal de 25 A e corrente nominal residual de 30 mA (após o disjuntor dos circuitos I14 e I15 do QLF-9)	und	2,00
3.1.1.7	Interruptor diferencial DR tetrapolar tipo AC, corrente nominal de 63 A e corrente nominal residual de 30 mA (após o disjuntor geral do QLF-12)	und	1,00
3.1.1.8	Placa de acrílico para identificação dos quadros	und	2,00
3.2	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de sobrepor para 44 disjuntores norma DIN, com barramento trifásico de 150 A, local para disjuntor geral e DR, barras de neutro e terra (QLE-3), tipo QDSTG II 44DIN 150A da Cemar ou similar	und	1,00
3.2.1	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes nos quadros acima, conforme projeto		
3.2.1.1	Disjuntor termomag tripolar de 600 V, 100 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLE-3)	und	1,00
3.2.1.2	Disjuntor termomag monopolar de 600 V, 10 e 16 A - 5 kA em 240 V (4 reservas por quadro)	und	42,00
3.2.1.3	Interruptor diferencial DR tetrapolar tipo AC, corrente nominal de 125 A e corrente nominal residual de 30 mA (após o disjuntor geral do QLE-2)	und	1,00
3.2.1.4	Placa de acrílico para identificação dos quadros	und	1,00
3.5	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de sobrepor para 56 disjuntores norma DIN, com barramento trifásico de 225 A, local para disjuntor geral e DR, barras de neutro e terra (QLF-9 e 10; QTI-3), tipo QDSTG II 56DIN 225A da Cemar ou similar	und	3,00
3.5.1	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes nos quadros acima, conforme projeto		
3.5.1.1	Disjuntor termomag tripolar de 600 V, 125 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLF-10 e 11)	und	3,00
3.5.1.2	Disjuntor termomag tripolar de 600 V, 70 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLF-9)	und	0
3.5.1.3	Disjuntor termomag monopolar de 600 V, 10 e 16 A - 5 kA em 240 V (4 reservas por quadro)	und	145,00
3.5.1.4	Interruptor diferencial DR tetrapolar tipo AC, corrente nominal de 125 A e corrente nominal residual de 30 mA (após o disjuntor geral do QLF-10 e 11; QTI-3)	und	3,00
3.5.1.5	Placa de acrílico para identificação dos quadros	und	3,00
3.6	Remanejamento do provisório do NESC e instalação de disjuntor termomag monopolar de 600 V, 16 e 20 A - 5 kA em 240 V	und	
4	Cabos alimentadores, inclui instalação em duto, conectores terminais e execução das conexões:		
4.1	Cabo flexível de 10,0 mm ² -1kV (QLF-12)	m	220,00
4.2	Cabo flexível de 15,0 mm ² -1kV (QLF-9 e terra do QLE-3)	m	230,00
4.3	Cabo flexível de 25,0 mm ² -1kV (terra do QTI-3 e QLF-10 e 11)	m	159,50
4.4	Cabo flexível de 35,0 mm ² -1kV (QLE-3)	m	175,00
4.5	Cabo flexível de 50,0 mm ² -1kV (QLF-10 e 11; QTI-3)	m	700,00
5	Eletrocalhas, Perfilados e Eletrodutos (exceto os dos pontos de tomadas, força, interruptor e luz)		
5.13	Eletrocalha perfurada de 100x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	9,00
5.14	Eletrocalha perfurada de 300x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	90,00
5.16	Eletrocalha perfurada de 400x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	12,00
5.18	Perfilado perfurado 38x38x6000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	331,25
6	Fornecimento de passa-cartão magnético com fechadura elétrica, inclui acessórios e instalação	und	4,00

133

Este documento é parte integrante de

certidão nº

Recibo nº

Campo de UFPE - Av. Moraes Rego, s/n - Cx. Postal 7472 - Fone: 81 3361 2500 - Fax: 81 3453 4914 - CEP: 50760-420
Recife - PE - Brasil - <http://www.cpeffiofiofio.br>

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 35.370-0
Rua Manoel de Medeiros, 140 - Povoado de São José - CEP: 51020-000 - Recife - PE - Brasil - Fone: 3224-1010 - Fax: 3224-1011

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 9º, 4º e 5º da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII
da Lei Estadual 6.723/2008 assinado e impresso digitalmente, reprodução íntegra
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cod. Autenticação: 26111610181006520609-17; Data: 16/10/2018 10:11:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHP60765-057U;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valder do Miranda Cavalcanti
Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.us.br>



Centro de Pesquisas

AGGE J MAGALHÃES

Ministério da Saúde

INSTALAÇÃO ELÉTRICA COBERTA			
1	Iluminação		
1.1	Ponto de luz, inclui fornecimento de material (eletrodutos, caixas condutores, cabos, interruptores) e instalação	und	23,00
1.2	Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor aberta tipo calha p/ 2 lâmpadas fluorescente comuns de 32 W, c/ reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<10%) e 2 lâmpadas fluorescente T8 de 32 W fluxo luminoso de 2700 lumens, IRC > 84 e	und	23,00
2	Pontos de Força		
2.1	Ponto de força para refrigeração, inclui fornecimento de material (eletrodutos, cabos) e instalação (QE-3)	und	1,00
2.2	Ponto de força trifásico composto de quadro de comando 32x19x14 cm, disjuntor trifásico de 25 A (modelo igual ao do Biotério), inclui material (cabos, eletrodutos, quadro, disjuntor, acessórios), montagem e instalação (1º Pavto Técnico e Coberta)	und	2,00
3	Quadros Elétricos e Instalação, inclui acessórios		
3.1	Fornecimento e instalação de painel medindo 1.500x800x400 mm, c/ tampa traseira, placa de montagem (QPLF-5)	und	1,00
3.1.1	Fornecimento e montagem dos componentes internos do painel acima (barramentos, isoladores, terminais, cabos, etc.)	cj	1,00
3.1.2	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes no painel acima, conforme projeto:		
3.1.2.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 500 A - 35 kA em 380 V (Disjuntor Geral do QPLF-5)	und	1,00
3.1.2.2	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 125 A - 35 kA em 380 V (QLF-2, 3, 6; QTI-1, 3)	und	5,00
3.1.2.4	Placa de acrílico para identificação do QPLF-5	und	1,00
3.1.3	Instalação no painel acima de disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 32 A - 35 kA em 380 V, remanejado do QPLE-3 (QE-1, 2 e 3)	und	3,00
3.1.4	Instalação no painel acima de disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 50 A - 35 kA em 380 V, remanejado do QPLF-2 existente (QLF-3, 5 e 7)	und	2,00
3.2	Instalação de painel existente medindo 1.500x800x400 mm, com componentes internos que já estão montados (QPLF-2)	und	1,00
3.2.1	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes no painel acima, conforme projeto:		
3.2.1.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 500 A - 35 kA em 380 V (Disjuntor Geral do QPLF-2)	und	1,00
3.2.1.2	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 125 A - 35 kA em 380 V (QLF-7, 10, 11; QTI-2)	und	4,00
3.2.1.3	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 50 A - 35 kA em 380 V (QLF-1, 8, 9, 12)	und	4,00
3.2.1.4	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 32 A - 35 kA em 380 V (PIF-1,2)	und	2,00
3.2.1.6	Placa de acrílico para identificação do QPLF-2	und	1,00
3.3	Fornecimento e instalação de disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 500 A - 35 kA em 380 V, no QGBT na Subestação, para as saídas do QPLF-2, QPLF-5 e QE-CAG, inclui componentes necessários (barramento, etc.)	und	3,00
3.5	Instalação no 1º pavto. Técnico do Bloco B de quadro existente medindo 1.200x800x350 mm, com componentes internos que já estão montados (QPLE-3).	und	1,00
3.5.1	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes no quadro acima, conforme projeto:		
3.5.1.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 300 A - 35 kA em 380 V (Disjuntor Geral do QPLE-3)	und	1,00
3.5.1.2	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 125 A - 35 kA em 380 V (QLE-5 do Bloco B)	und	1,00
3.5.1.3	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 100 A - 35 kA em 380 V (QLE-1, 2 e 3 do Bloco B)	und	3,00
3.5.1.4	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 70 A - 35 kA em 380 V (QLE-1, 2 e 3 do Bloco B)	und	3,00
3.5.1.5	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 50 A - 35 kA em 380 V, remanejado do QPLF-2 existente (Elev Soc e Elev Serv. do Bloco B)	und	2,00
3.5.1.6	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 63 A - 35 kA em 380 V, remanejado do QPLE-3 existente (QLE-4 do Bloco B)	und	1,00

Carimbo de IMP - Av. Almeida Prado, s/n - Lx Postal 7472 - Fone: 51 3101 2500 - Fax: 51 3251 1411 - E-mail: fisco@fio.org.br
 Recibo - PE - Brasil - http://www.enqam.fio.org.br

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cód. CNJ 05.075-9

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº, 4º e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e arquivado neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 26111610181006520609-18; Data: 16/10/2018 10:11:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. AHP60764-00ZP; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valter de Miranda Cavalari
Tutor Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

134
D



Centro de Pesquisas

ACQUELI MACALHÃES



Ministério da Saúde

3.6.1.7	Placa de acrílico para identificação do quadro acima	und	1,00
3.7	Fornecimento e instalação na Subestação dos seguintes componentes:		
3.7.1	Panela medindo 1.800x750x600 mm, c/ tampas traseira e laterais, similar aos painéis do QGBT existente, para complementação deste QGBT (alojará o disjuntor de alimentadores do QE-CAG) inclui os barramentos de cobre de 100x13 mm (três fases, neutro e terra)	und	1,00
3.7.3	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 300 A - 35 kA em 380 V, montagem no QGLE-1 da Subestação, para a saída do QPLE-3, inclui componentes necessários (barramento, etc.)	und	1,00
4	Cabos alimentadores, inclui instalação em duto, conectores terminais e execução das conexões:		
4.1	Cabo flexível de 185,0 mm ² -1kV (QPLF-2 e 5: QE-CAG)	m	2.596,00
4.2	Cabo flexível de 185,0 mm ² -1kV (QPLE-3)	m	286,00
4.3	Cabo flexível de 95,0 mm ² -1kV (QPLE-3)	m	270,00
5	Eletrocalhas, Perfisados, Leitos e Eletrodutos (exceto os dos pontos de tomadas, força, interruptor e luz)		
5.2	Eletrocalha perfurada de 50x50x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	27,00
5.3	Eletrocalha perfurada de 100x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	30,00
5.3	Eletrocalha perfurada de 150x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	9,00
5.4	Eletrocalha perfurada de 300x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	21,00
5.6	Eletrocalha perfurada de 400x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	20,00
5.6	Perfilado perfurado 38x38x6000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	111,00
5.7	Leito de 600x3000 mm	und	3,00
5.8	Leito de 300x3000 mm	und	12,00
5.9	Curva vertical para leito de 600 mm	und	1,00
5.10	Curva vertical para leito de 300 mm	und	3,00

REDE ESTRUTURADA E SOM

32	REDE ESTRUTURADA E SOM TÉRREO		
1	Rede Estruturada		
1.3	Eletrocalha perfurada de 100x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	102,00
1.4	Eletrocalha perfurada de 300x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	33,00
1.5	Ponto de lógica embutido, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	63,00
1.6	Ponto de lógica aparente, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, condutele de alumínio, cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	14,00
1.7	Ponto de lógica embutido, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	50,00
1.8	Ponto de lógica aparente, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	5,00
1.10	Certificação da rede estruturada	tom	297,00

Compras (11) - Av. Minas Leão s/n - Cx. Postal 7472 - Fone: 81 3301 2500 - Fax: 81 3453 0911 - CEP: 50670-420
Recife - PE - Brasil - <http://www.opam.hocruz.br>

Este documento é parte integrante da carteira de identidade do usuário.
Recife, 16/10/2018
Carla de Oliveira

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 Este documento é parte integrante da carteira de identidade do usuário.
Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº, 4º e 5º da Lei Federal 8.932/1984 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 5.721/2008 autentica a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 26111610181006520609-19; Data: 16/10/2018 10:11:40
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHP60763-0J2K;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Bel. Nuber do Miranda Cavalari
 Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

[Handwritten signatures and marks]
135



Centro de Pesquisas

ACQU MAGALHÃES



Ministério da Saúde

2	Sistema de Som		
2.1	Perfido perfurado 38x38x6000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	42,00
2.2	Ponto de caixa de som, inclui fornecimento do material (caixa de som, eletroduto de 3/4", caixa 4"x2" para o transformador, cabo elétrico, transformador) e instalação	und	66,00
2.3	Ponto de controle de som embutido, inclui fornecimento do material (potenciômetro, espelho, eletroduto de 3/4" e caixa 4"x2" assentados, cabo elétrico) e instalação	und	33,00
2.4	Ponto de controle de som aparente, inclui fornecimento do material (potenciômetro, espelho, eletroduto de 3/4", condutele de alumínio, cabo elétrico) e instalação	und	22,00
	Diversos		
1	Desativação e remoção das instalações (elétrica, rede estruturada e som) que não serão utilizadas (inclui periculosidade de 30%)	hh	180,00
32	REDE ESTRUTURADA E SOM 1º PAVIMENTO		
1	Rede Estruturada		
1.4	Eletrocaixa perfurada de 100x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	105,00
1.5	Eletrocaixa perfurada de 300x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	35,50
1.6	Ponto de lógica embutido, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	78,00
1.7	Ponto de lógica aparente, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, condutele de alumínio, cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	10,00
1.8	Ponto de lógica embutido, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	41,00
1.9	Ponto de lógica aparente, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	6,00
1.11	Certificação da rede estruturada	tom	271,00
1.12	Fornecimento, instalação e testes dos seguintes equipamentos e componentes da Rede Estruturada:		
1.12.1	Rack aberto com largura de 19" e altura de 36 UA mais guias de cabos fechado vertical	und	3,00
1.12.2	Patch Panel de 24 portas para instalação no padrão 19" e altura útil de 1 UA	und	38,00
1.12.3	Switch de 48 portas para instalação no padrão 19" e altura útil de 1 UA mais módulo de fibra SX Gigabit mais dois módulos de stack	und	2,00
1.12.4	Panel de conexão 110 IDC para rack de 19" de 200 pares	und	1,00
1.12.5	Patch cord com cabo utp extra flexível, cat. 5e, com 1,5 m e dois plugs RJ 45, cor azul	und	100,00
1.12.6	Patch cord com cabo utp extra flexível, cat. 5e, com 1,5 m e dois plugs RJ 45, cor cinza	und	30,00
1.12.7	Line cord com cabo utp extra flexível, cat. 5e, com 2,5 m e dois plugs RJ 45, cor azul	und	200,00
1.12.8	Line cord com cabo utp extra flexível, cat. 5e, com 2,5 m e dois plugs RJ 45, cor cinza	und	70,00
1.12.9	Guia de cabos fechado perfurado organizador horizontal para cabo de 1 UA	und	38,00
1.12.10	Régua de alimentação com 8 tomadas, compatível com o padrão IEC de 19"	und	2,00
3	Sistema de Som		
2.1	Perfido perfurado 38x38x6000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	36,00
2.2	Ponto de caixa de som, inclui fornecimento do material (caixa de som, eletroduto de 3/4", caixa 4"x2" para o transformador, cabo elétrico, transformador) e instalação	und	60,00

RECIBO

Este documento é parte integrante da certidão nº 26111610181006520609-20

Recibo

Cartório do TJPB - Av. Moraes Rego, s/n - Cx. Postal 2472 - Fone: 51 3501 2500 - Fax: 51 345 7 1811 - CEP: 56670-420

Recibo - PE - Brasil - <http://www.equipam.fiocruz.br>

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CÍRCULO DA 3ª ZONA

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº Art. 181 e 52 da Lei Federal 4.099/1964 e Art. 6º Inc. XI da Lei Estadual 2.791/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26111610181006520609-20; Data: 16/10/2018 10:11:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHP60762-NNVK; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valder de Miranda Cavalcanti Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Centro de Pesquisas

AGGELU MAGALHÃES

Ministerio da Saude

2.3	Ponto de controle de som embutido, inclui fornecimento do material (potenciometro, espelho, eletroduto de 3/4" e caixa 4"x2" assentados, cabo elétrico) e instalação	und	27,00
2.4	Ponto de controle de som aparente, inclui fornecimento do material (potenciometro, espelho, eletroduto de 3/4", condutele de aluminio, cabo elétrico) e instalação	und	18,00
Diversos			
1	Desativação e remoção das instalações (elétrica, rede estruturada e som) que não serão utilizadas (inclui periculosidade de 30%)	hh	150,00
REDE ESTRUTURADA E SOM 2º PAVIMENTO			
1	Rede Estruturada		
1.4	Eletrocalha perfurada de 100x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	104,50
1.5	Eletrocalha perfurada de 300x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	34,50
1.6	Ponto de lógica embutido, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	44,00
1.7	Ponto de lógica aparente, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, condutele de aluminio, cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	11,00
1.8	Ponto de lógica embutido, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	108,00
1.9	Ponto de lógica aparente, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	6,00
1.10	Remanejamento do provisório do NESC e instalação de ponto de lógica aparente, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, condutele de aluminio, cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material exceto conduteletés e tom	und	
1.11	Certificação da rede estruturada	tom	314,00
1.12	Fornecimento, instalação e testes dos seguintes equipamentos e componentes da Rede Estruturada:		
1.12.1	Rack aberto com largura de 19" e altura de 36 UA mais guias de cabos fechado vertical	und	2,00
1.12.2	Patch Panel de 24 portas para instalação no padrão 19" e altura útil de 1 UA	und	25,00
1.12.3	Switch de 48 portas para instalação no padrão 19" e altura útil de 1 UA mais módulo de fibra SX Gigabits mais dois módulo de stack	und	2,00
1.12.4	Conversor de mídia	und	2,00
1.12.5	Painel de conexão 110 IDC para rack de 19" de 100 pares	und	1,00
1.12.6	Distribuidor interno óptico padrão 19" com capacidade de 12 fibras	und	1,00
1.12.7	Patch cord com cabo utp extra flexível, cat. 5e, com 1,5 m e dois plugs RJ 45, cor azul	und	50,00
1.12.8	Patch cord com cabo utp extra flexível, cat. 5e, com 1,5 m e dois plugs RJ 45, cor cinza	und	20,00
1.12.9	Line cord com cabo utp extra flexível, cat. 5e, com 2,5 m e dois plugs RJ 45, cor azul	und	100,00
1.12.10	Line cord com cabo utp extra flexível, cat. 5e, com 2,5 m e dois plugs RJ 45, cor cinza	und	30,00
1.12.11	Cabo de telefonia (CIT) com 100 pares de fio rígido, seção 24 AWG e resistência 97,8 ohms	m	30,00
1.12.12	Cabo de fibra óptica multimodo com tres pares (6 fibras) para utilização interna e externa	m	30,00
1.12.13	Guia de cabos fechado perfurado organizador horizontal para cabo de 1 UA	und	25,00
1.12.14	Régua de alimentação com 8 tomadas, compatível com o padrão IEC de 19"	und	1,00
2	Sistema de Som		
2.1	Perfilado perfurado 38x38x6000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos talas, etc.)	m	36,00

CÓPIA

Este documento é parte integrante do processo - Av. Moraes Regis, s/n - Caixa Postal 2472 - Fone: 81 3361 2500 - Fax: 81 3453 0911 - CEP: 50670-420
Rio de Janeiro - RJ - Brasil - <http://www.siquim.fiocruz.br>

Cartão nº

Recibo nº

Assinatura

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
ESTABELECIDO DE LICITADO - CLE - CNJ 02.370.9
2, Avenida Brasil 2555, 14º andar - CEP: 20001-900 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Fone: 21 2500-0000 - Fax: 21 2500-0001

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26111610181006520609-21; Data: 16/10/2018 10:11:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHP60761-XO9S;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Volmar de Miranda Cavalcanti
Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Handwritten signatures and marks]

137
⊕



AGGÉU MAGALHÃES

Ministério da Saúde

2.2	Ponto de caixa de som, inclui fornecimento do material (caixa de som, eletroduto de 3/4", caixa 4"x2" para o transformador, cabo elétrico, transformador) e instalação	und	60,00
2.3	Ponto de controle de som embutido, inclui fornecimento do material (potenciometro, espelho, eletroduto de 3/4" e caixa 4"x2" assentados, cabo elétrico) e instalação	und	27,00
2.4	Ponto de controle de som aparente, inclui fornecimento do material (potenciometro, espelho, eletroduto de 3/4", condutele de aluminio, cabo elétrico) e instalação	und	18,00
	Fornecimento, instalação e testes de amplificador de audio com saída de 240w rms 70,7v para sinal de audio, tensão de alimentação 220-110v	und	1,00
	Diversos		
1	Desativação e remoção das instalações (elétrica, rede estruturada e som) que não serão utilizadas (inclui periculosidade de 30%)	hh	
38	PONTOS A SEREM EXECUTADOS		
38.1	Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto Ø2", marca Deca, Docol ou similar	un	8,00
38.2	Fornecimento e instalação de registro de gaveta c/ canopla Ø3/4", marca Fabrimar ou similar	un	64,00
38.3	Fornecimento e instalação de registro de pressão c/ canopla Ø3/4", marca Fabrimar ou similar	un	6,00
38.4	Ponto de água Ø3/4" c/ conexão em PVC soldável com rosca metálica, inclusive tubulação de água e suas conexões até o registro do ambiente e daí até o ponto de uso.	pl	124,00
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM			
39	REDE DE COLETORES		
39.1	Caixa de inspeção em alvenaria (60x60cm)	un	4,00
39.2	Fornecimento e instalação de tubo de PVC esgoto série R com junta elástica envelopado em concreto Ø100mm, inclusive conexões	m	10,00
39.3	Fornecimento e instalação de tubo de PVC esgoto série R com junta elástica envelopado em concreto Ø150mm, inclusive conexões	m	20,00
39.4	Fornecimento e instalação com fita perfurada metálica de tubo de PVC esgoto série R com junta elástica Ø100mm, inclusive conexões	m	35,00
39.5	Fornecimento e instalação com fita perfurada metálica de tubo de PVC esgoto série R com junta elástica Ø75mm, inclusive conexões	m	85,00
39.6	Fornecimento e instalação com fita perfurada metálica de tubo de PVC esgoto série R com junta elástica Ø50mm, inclusive conexões	m	270,00
39.7	Escavação manual em terra para valas dos coletores	m ²	8,50
39.8	Reaterro manual de valas	m ²	8,50
39.9	Fornecimento e instalação c/ fixação em braçadeiras de tubo de PVC soldável Ø25mm p/ dreno de ar-condicionado, inclusive conexões	m	170,00
40	PONTOS A SEREM EXECUTADOS		
40.1	Ponto p/ vaso sanitário	pl	18,00
40.2	Ponto de ralo p/ piso (100x100x40mm)	pl	2,00
40.3	Ponto de ralo p/ piso (100x150x60mm)	pl	13,00
40.4	Ponto de esgoto p/ pia ou lavatório	pl	62,00
41	ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM		
41.2	Drenagem completa, através de ralos de piso, na área do 3º pav técnico (parte coberta: para manutenção dos equipamentos de ar-condicionado, e parte descoberta: chuvas e manutenção dos equipamentos de ar-condicionado)	vb	1,00

GRUPO

Campesina UFPE - Av. Moraes Rego, s/n - Cx. Postal 7472 - Fone: 81 3501 2500 - Fax: 81 3459 1911 - CEP: 50670-420

Este documento é parte integrante da

Recibo - PT - Brasil - <http://www.dpaan.fiocruz.br>

Recibo

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 05.376-9
 Rua do Comércio, 100 - Jd. São João - 50070-000 - Recife - PE - Brasil - Tel: 81 3214-0100 - Fax: 81 3214-0101

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 emitido a presença imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 26111610181006520609-22; Data: 16/10/2018 10:11:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHP60760-NU17;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valdeir do Miranda Cavalcanti
 Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



AGGEU MAGALHÃES

Ministério da Saúde

42 BALCOES, LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS			
42.1 Balcoes, Louças			
42.1.1	Fornecimento e instalação de bacia sanitária c/ caixa acoplada "Celite" linha Azalea ou similar na cor branca, sendo uma para deficiente físico	un	18,00
42.1.2	Fornecimento e instalação de pia retangular em louça, de parede	un	1,00
42.1.3	Fornecimento e instalação de balcão de granito polido natural na cor preto tijuca, com testeira e respaldo (ou espelho), com duas cubas (lavatório oval de embutir Celite ou similar na cor branca), em WC's, com 1,90 X 0,55m, conforme projeto	un	2,00
42.1.4	Fornecimento e instalação de balcão de granito polido natural na cor preto tijuca, com testeira e respaldo (ou espelho), com duas cubas (lavatório oval de embutir Celite ou similar na cor branca), em WC's, com 1,60 X 0,55m, conforme projeto	un	4,00
42.1.5	Fornecimento e instalação de balcão p/ copa em granito polido natural na cor preto tijuca, de 1,20 x 0,55m, c/ testeira e respaldo (ou espelho) e cuba em aço inox ANSI 304, conforme o projeto	un	3,00
42.2 Metais			
42.2.1	Fornecimento e instalação de sifão cromado de metal p/ lavatório, "Deca" ou similar, inclusive válvula cromada de metal	un	12,00
42.2.2	Fornecimento e instalação de sifão cromado de metal p/ tanque e pia da copa, "Deca" ou similar, inclusive válvula cromada de metal	un	6,00
42.2.3	Fornecimento e instalação de engate flexível cromado de metal de 40cm "Deca" ou similar	un	33,00
42.2.4	Fornecimento e instalação de torneira de serviço mod. saída lateral de parede, "Fabrimar" linha Prátika ou similar	un	7,00
42.2.5	Fornecimento e instalação de torneira p/ lavatório c/ fechamento automático tipo pressão, marca Fabrimar, Deka linha "decmatic", ou similar, nos WC's	un	12,00
42.2.6	Fornecimento e instalação de acabamento de registros de gaveta e de pressão marca "Fabrimar" ou similar	un	70,00
42.3 Acessórios			
42.3.1	Fornecimento e instalação de chuveiro de plástico	un	6,00
42.3.2	Fornecimento e instalação de chuveiro de emergência com lava-olhos, em aço inox, para laboratórios	un	6,00
42.3.3	Fornecimento e instalação de ducha higiênica cromada manual, nos WC's, marca "Fabrimar" ou similar	un	6,00
42.3.4	Fornecimento e instalação de dispensador de papel toalha (porta-toalha), de plástico, marca "Jackwal", "Lalekla" ou similar	un	7,00
42.3.5	Fornecimento e instalação de dispensador líquido de sabão (saboneteira líquida), de plástico, marca "Jackwal", "Lalekla" ou similar	un	7,00
42.3.6	Fornecimento e instalação de secador de mãos, elétrico automático	un	6,00
42.3.7	Fornecimento e instalação de porta-papel higiênico de sobrepor em aço inox, marca "Fabrimar" ou similar	un	18,00
42.3.8	Fornecimento e instalação de cabineiro em aço inox, marca "Fabrimar" ou similar, para porta	un	18,00
42.3.9	Fornecimento e instalação de assento em poliéster, p/ bacia sanitária c/ cx acoplada "Celite", linha Azalea, ou similar	un	18,00
42.3.10	Fornecimento e instalação de barras para deficiente físico, em inox polido, com 0,60m	un	2,00
42.3.11	Fornecimento e instalação de tampa de ralo em aço inox, c/ fechamento manual de 100mm	un	6,00
42.3.12	Fornecimento e instalação de tampa de ralo em aço inox, c/ fechamento manual de 150mm	un	16,00
42.3.13	Fornecimento e instalação de espelho cristal liso de 4mm, de 1,90 x 0,80m, com acabamento lateral bizotado, fixado na parede sobre isopor, com botoeiras cromadas	un	2,00
42.3.14	Fornecimento e instalação de espelho cristal liso de 4mm, de 1,60 x 0,80m, com acabamento lateral bizotado, fixado na parede, sobre isopor, com botoeiras cromadas	un	4,00

INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

Carimbo do Cartório e Assinatura do Tabelião

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato de Notas - Cód. Ins. DJU 85.371-9

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º inc. XI e 52 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26111610181006520609-23; Data: 16/10/2018 10:11:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHP60759-ECXK; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valdeir do Mirante Cavalcante
Tabelião

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.us.br>

[Handwritten signatures and initials]



Centro de Registro

AÇUCENA MAGALHÃES

Ministério da Saúde

52.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, em paredes internas	m2	92,60
52.2	Revestimento com argamassa de cal e areia no traço 1:2, com 110 kg de cimento/m3 e 2 cm de espessura, em paredes internas	m2	92,60
52.3	Regularização de massa única devido demolição de revestimento	m2	201,20
52.4	Revestimento com cerâmica esmaltada 30 x 30 cm, classe "A"- PEI 4, assentada com argamassa pronta tipo cimento-cola, sobre emboco, inclusive rejuntamento	m2	191,06
53 REVESTIMENTOS DE PISOS			
53.1	Revestimento de piso com cerâmica esmaltada tipo "A"- PEI 4, 30 x 30 cm, empregando argamassa colante	m2	104,00
53.2	Rodapé em cerâmica com 7cm de altura	m	101,00
53.3	Soleira em granitoolido cinza corumbá	m	4,40
54 FORROS			
54.1	Forro de gesso em placas, abaulado em laje de concreto	m2	104,00
55 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AR CONDICIONADO E REDE ESTRUTURADA			
55.1	Adaptação de ponto de tomada monofásica de embutir, 2P, universal, de 15A - 250 volts, PIAL PLUS ou similar	pt	13,00
55.2	Adaptação de ponto de tomada monofásica de embutir, para computador, 2P+T, universal, de 15A - 250 volts, PIAL PLUS ou similar	pt	6,00
55.3	Adaptação de ponto de tomada monofásica de embutir, para ar-condicionado, 2P+T, universal, de 15A - 250 volts, PIAL PLUS ou similar	pt	8,00
55.4	Ponto de lógica embutido, composto de 2 tomadas RJ45, espelho o/ 2 saídas, caixa 4x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades (inclui fornecimento do material e instalação)	pt	6,00
55.5	Adaptação de ponto de luz incluindo interruptor PIAL PLUS ou similar	pt	19,00
55.6	Luminária de embutir em forro de gesso, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 watts, confeccionada em chapa de aço tratada e pintada em epóxi branco, com refletor em alumínio de alto brilho e difusor em acrílico transparente, modelo C-2340 da LUSTRES PROJETO ou similar	un	9,00
55.7	Luminária de embutir para lâmpada fluorescente compacta	un	8,00
55.8	Luminária tipo arandela para luminária fluorescente compacta	un	2,00
55.11	Conjunto de materiais para interligação (tubos cobre, cabos e isolamento) split 9K BTU	cj	6,00
56 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
56.1	Adaptação de pontos de água	pt	15,00
56.2	Adaptação de pontos de esgoto	pt	15,00
56.3	Adaptação de pontos de dreno para ar-split's	pt	6,00
57 BANCADAS, LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS			
57.1	Fornecimento e instalação de bacia sanitária o/ caixa acoplada "Celite" linha Azélea ou similar na cor branca, sendo quatro para adultos e uma infantil	un	5,00
57.2	Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza corumbá, com testeiros frontais e laterais e respaldo (ou espelho) no fundo, com uma cuba (lavatório oval de embutir Celite ou similar na cor branca), em WC's e outros locais, com 0,60 X 0,50m, conforme projeto	un	2,00
57.3	Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza corumbá, com testeiros frontais e laterais e respaldo (ou espelho) no fundo, com uma cuba (lavatório oval de embutir Celite ou similar na cor branca), em WC's e outros locais, com 0,80 X 0,50m, conforme projeto	un	4,00
57.4	Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza corumbá, com testeiros frontais e laterais e respaldo (ou espelho) no fundo, com uma cuba (lavatório oval de embutir Celite ou similar na cor branca), em WC's e outros locais, com 0,90 X 0,50m, conforme projeto	un	2,00
57.5	Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza corumbá, com testeiros frontais e laterais e respaldo (ou espelho) no fundo, com uma cuba (lavatório oval de embutir Celite ou similar na cor branca), em WC's e outros locais, com 1,00 X 0,50m, conforme projeto	un	1,00

10/10/2018

Este documento é parte integrante do processo nº 4. Av. Moraes Rego, s/n - Cx. Postal 2472 - Fone: 81 3301 2500 - Fax: 81 3453 1911 - CEP: 50670-430
Recife - PE - Brasil - <http://www.cpqam.fiscruz.br>

Recife

[Handwritten signature]
DRG

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Cód. Reg. CIV 00 070-0
Rua 115 - 2º andar - Centro - Fone: 3333 0000 - CEP: 50010-000 - Recife - PE

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.035/1994 e Art. 5º inc. XII da Lei Estadual 9.771/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26111610181006520609-25; Data: 16/10/2018 10:11:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHP60757-H50C
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valder do Mouro Cavalcanti
Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

[Handwritten signatures and initials]



Centro de Projetos

AGGUEU MAGALHÃES



Município de Saúde

57.6	Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza corumbá, com testeiros frontais e laterais e respaldo (ou espelho) no fundo, com uma cuba (lavatório oval de embutir Celite ou similar na cor branca), em W.C's e outros locais, com 1,30 X 0,50m, conforme projeto	un	1,00
57.7	Fornecimento e instalação de metais sanitários (registros, sifões, engates, válvulas de pia, acabamentos, etc)	vb	1,00
57.8	Fornecimento e instalação de torneira p/ lavatório c/ fechamento automático tipo pressão, marca Fabrimar, Deca linha "decanatio", ou similar, nos W.C's e Circulação	un	5,00
57.9	Fornecimento e instalação de torneira p/ lavatório c/ acionamento elétrico externo por pedal, marca AguaFacil ou similar	un	5,00
57.10	Fornecimento e instalação de ducha higiênica cromada manual, nos W.C's, marca "Fabrimar" ou similar	un	5,00
57.11	Fornecimento e instalação de dispensador de papel toalha (porta-toalha), de plástico, marca "Jackwal", "Lalekta" ou similar	un	10,00
57.12	Fornecimento e instalação de dispensador líquido de sabão (saboneteira líquida), de plástico, marca "Jackwal", "Lalekta" ou similar	un	10,00
57.13	Fornecimento e instalação de porta-papel higiênico de sobrepor em aço inox marca "Fabrimar" ou similar	un	5,00
57.14	Fornecimento e instalação de cabideiro em aço inox, marca "Fabrimar" ou similar, para porta	un	5,00
57.15	Fornecimento e instalação de assento em poliéster, p/ bacia sanitária c/ ox acoplada "Celite", linha Azalea, ou similar	un	5,00
57.16	Fornecimento e instalação de espelho cristal liso de 4mm, de 0,60 x 0,90m, com acabamento lateral bizotado, fixado na parede sobre isopor, com botoeiras cromadas	un	1,00
57.17	Fornecimento e instalação de espelho cristal liso de 4mm, de 0,60 x 1,20m, com acabamento lateral bizotado, fixado na parede, sobre isopor, com botoeiras cromadas	un	1,00
57.18	Fornecimento e instalação de espelho cristal liso de 4mm, de 0,90 x 0,90m, com acabamento lateral bizotado, fixado na parede sobre isopor, com botoeiras cromadas	un	2,00
57.19	Fornecimento e instalação de espelho cristal liso de 4mm, de 1,10 x 0,90m, com acabamento lateral bizotado, fixado na parede, sobre isopor, com botoeiras cromadas	un	1,00
57.20	Fornecimento e instalação de barras para deficiente físico, em inox polido, com 0,80m	un	2,00
58 PINTURA			
58.1	Pintura a base de emulsão acrílica "CORALPLUS" ou similar, em paredes internas, tetos e forros de gesso, duas demãos, inclusive selador acrílico (uma demão) e massa PVA duas demãos	m2	403,30
58.2	Pintura a base de texturizado rôst do ref. 1745	m2	132,00
59 JARDIM			
59.1	Arborização conforme projeto	vb	1,00
ADAPTAÇÃO FINAL DO BLOCO "G"			
60 SERVIÇOS PRELIMINARES			
60.1	Desativação e tamponamento de instalações hidrossanitárias, inclusive remoção de bancadas em aço inox	vb	1,00
60.2	Retirada e/ou adequação de máquinas, dutos, etc, do sistema de ar-condicionado, e de instalações elétricas, de lógica e outras	vb	1,00
60.3	Desmontagem de divisórias, incluindo portas, e remoção para a Oficina/CPqAM	m2	1.010,85
60.4	Demolição de alvenarias singelas revestidas com massa única	m2	7,00
60.5	Demolição de revestimento de piso em cerâmica artesanal	m2	11,50
61 IMPERMEABILIZAÇÃO DO SUB-SOLO (1º PAVIMENTO TÉCNICO)			
61.1	Limpeza da área a ser impermeabilizada	m2	662,00
61.2	Tamponamento de percolações	vb	1,00
61.3	Execução de meias-canas e rodapés	m	128,00
61.4	Aplicação de argamassa polimérica	m2	662,00

SEHA

Este documento é parte integrante do processo de licitação nº 001/2018.

Redigido por: *[assinatura]* / *[assinatura]*

Revisado por: *[assinatura]*

[assinatura]

Centro de TI/PE - Av. Moraes Rego, s/n - Cx. Postal 7472 - Fone: 81 3301 2590 - Fax: 81 3453 1911 - CEP: 56670-420

Recife - PE - Brasil - <http://www.epqm.fozruiz.br>

CARTONIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cód. de Reg. Civil 08.937-9

Autenticação Digital

De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V, P, II e 8º da Lei Federal 8.933/1996 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 6.721/2008 assinado e autenticado em sistema digitalizado, reproduzido fielmente do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26111610181006520609-26; Data: 16/10/2018 10:11:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHP60756-46H6.
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valder de Miranda Cavalcanti
Tábil - Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

142

[assinatura]



Campus de Pernambuco

AGGELU MAGALHÃES



Ministério da Saúde

70.1.3	Luminária de embutir fluorescente 2x16 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<15%) e 2 lâmpadas fluorescente T8 de 16 W, fluxo luminoso de 1200 lumens, IRC > 84 e temperatura da cor = 4000K, inclui acessórios e instalação	und	16,00
70.1.4	Arandela com lâmpada incandescente de 40W-220V, inclui acessórios e instalação	und	2,00
70.1.6	Luminária de emergência de parede, módulo autônomo, inclui acessórios e instalação (Incendio)	und	4,00
70.1.7	Luminária de emergência de teto, com seta indicadora e a palavra saída, módulo autônomo, inclui acessórios e instalação (Incendio)	und	7,00
70.1.8	Sensor de presença de sobrepor direcionável de 100W-220V	und	2,00
70.2	Tomadas Elétricas		
70.2.1	Ponto embutido de tomada universal e computador 2P + T, inclui fornecimento de material (eletrodutos, caixas, cabos, tomada) e instalação	und	45,00
70.3	Quadros Elétricos e Instalação, inclui acessórios		
70.3.1	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de sobrepor para 34 disjuntores norma DIN, com barramento trifásico de 150 A, local para disjuntor geral e barras de neutro e terra	und	1,00
70.3.2	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes nos quadros acima, conforme projeto:		
70.3.2.1	Disjuntor termomag. bipolar de 600 V, 50 A -5 kA em 240 V (disjuntor geral do QLF-1)	und	1,00
70.3.2.2	Placa de acrílico para identificação do quadro acima	und	1,00
70.3.3	Remanejamento do QLE-2 e 3 de disjuntores termomag. monophasares de 600 V, 16 e 20 A - 5 kA em 240 V (4 reservas por quadro)	und	18,00
70.4	Cabos alimentadores, inclui instalação em duto, conectores terminais e execução das conexões		
70.4.1	Cabo flexível de 16,0 mm ² -1kV (QLF 1)	m	272,80
70.4.2	Cabo flexível de 16,0 mm ² -750 V, cor verde (terra do QLF 1)	m	68,20
70.5	Eletrocabos, Perfisados e Eletrodutos (exceto os dos pontos de tomadas, forja e luz)		
70.5.1	Eletroduto de PVC de 1" e instalação, inclui acessórios (curvas, luvas, buchas, etc.)	m	12,00
70.5.2	Eletroduto de PVC de 1 1/2" e instalação, inclui acessórios (curvas, luvas, buchas, etc.)	m	6,00
70.5.5	Eletrocabo perfurado de 75x50x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	39,00
70.5.6	Eletrocabo perfurado de 100x50x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	63,00
70.5.7	Perfilado perfurado 38x38x6000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	78,00
70.6	Desativação e remoção da instalação elétrica existente (inclui periculosidade de 30%)	hh	96,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 4ª PAVTº			
70.7	Iluminação		
70.7.2	Luminária de embutir fluorescente 2x16 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<15%) e 2 lâmpadas fluorescente T8 de 16 W, fluxo luminoso de 1200 lumens, IRC > 84 e temperatura da cor = 4000K, inclui acessórios e instalação	und	16,00
70.7.3	Relevar luminária completa de embutir fluorescente 2x32 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho	und	105,00
70.7.6	Luminária de emergência de teto, com seta indicadora e a palavra saída, módulo autônomo, inclui acessórios e instalação (Incendio)	und	2,00
70.7.7	Relevar luminária de emergência de teto, com seta indicadora e a palavra saída, módulo	und	6,00
70.8	Tomadas Elétricas		
70.8.1	Ponto embutido de tomada universal e computador 2P + T, inclui fornecimento de material (eletrodutos, caixas, cabos, tomada) e instalação	und	133,00
70.9	Quadros Elétricos		
70.9.1	Adequação do QLF-2 conforme projeto, mantendo o disjuntor geral e cabos alimentadores	hh	16,00
70.9.1A	Adequação do QTI-1 conforme projeto, mantendo o disjuntor geral e cabos alimentadores	hh	24,00
70.9.1	Adequação do QTI-2 conforme projeto, mantendo o disjuntor geral e cabos alimentadores	hh	24,00
70.9.2	Remoção do QLE-2, inclusive os alimentadores	hh	12,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 5ª PAVTº			
70.10	Iluminação		

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARARI

Campus da UFPE - Av. Moraes Rego, s/n - Cx. Postal 7472 - Fone: 81 3501 2900 - Fax: 81 3453 1911 - CEP: 50670-420

Recife - PE - Brasil - <http://www.ufpe.br/fiocruz>

Recife, 16/10/2018

Assinado digitalmente por Aggelu Magalhães

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Cod. 01.010.000-0
 Rua: Rua da Liberdade, 118 - Bairro: Centro - Recife - PE - CEP: 51010-000

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 6º e 7º inc. Vº, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 5º Inc. XII do Lei Estadual 8.771/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 26111610181006520609-29; Data: 16/10/2018 10:11:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHP90753-IFVR;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
 Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



143



Departamento de Processos

AGGRI/MACAÍBAS

Ministério da Saúde

70.10.3	Relocar luminária completa de embutir fluorescente 2x32 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho	und	99,00
70.10.4	Relocar luminária completa de embutir fluorescente 2x16 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho	und	23,00
70.10.5	Luminária de emergência de teto, com seta indicadora e a palavra saída, módulo autônomo, inclui acessórios e instalação (Incendio)	und	6,00
70.10.7	Relocar luminária de emergência de teto, com seta indicadora e a palavra saída, módulo	und	7,00
70.11	Tomadas Elétricas		
	Ponto embutido de tomada universal e computador 2P + T, inclui fornecimento de material (eletrodutos, caixas, cabos, tomada) e instalação	und	79,00
70.12	Quadros Elétricos		
70.12.1	Adequação do QLF-3 conforme projeto, mantendo o disjuntor geral e cabos alimentadores	hh	16,00
70.12.2	Remoção do QLE-3, inclusive os alimentadores	hh	12,00
71	REDE ESTRUTURADA E SOM (FASE II)		
	REDE ESTRUTURADA E SOM 3º PAVTº		
71.1	Rede Estruturada		
71.1.1	Eletrocaixa perfurada de 100x50x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	48,00
71.1.2A	Ponto de lógica embutido, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabo utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	13,00
71.1.2	Ponto de lógica embutido, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	13,00
71.1.3	Certificação da rede estruturada	tom	39,00
71.2	Sistema de Som		
71.2.1	Eletroduto de PVC de 1" e instalação, inclui acessórios (curvas, luvas, buchas, etc.)	m	6,00
71.2.2	Perfilado perfurado 38x38x5000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	48,00
71.2.3	Ponto de caixa de som, inclui fornecimento do material (caixa de som, eletroduto de 3/4", caixa 4"x2" para o transformador, cabo elétrico, transformador) e instalação	und	13,00
71.2.4	Ponto de controle de som embutido, inclui fornecimento do material (potenciometro, espelho, eletroduto de 3/4" e caixa 4"x2" assentados, cabo elétrico) e instalação	und	13,00
	REDE ESTRUTURADA E SOM 4º PAVTº		
71.3	Rede Estruturada		
71.3.1A	Ponto de lógica embutido, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabo utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	14,00
71.3.1	Ponto de lógica embutido, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	35,00
71.3.2	Relocar ponto de lógica embutido, aproveitando as 2 tomadas RJ45 espelho c/ 2 saídas, cabos utp e efetuando a conectorização das duas tomadas	und	11,00
71.3.3	Relocar ponto de lógica aparente, aproveitando todo material (2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, condutele de alumínio, cabos utp) e conectorização das duas tomadas	und	16,00
71.3.4	Certificação da rede estruturada	tom	148,00
71.4	Sistema de Som		
71.4.1	Ponto de caixa de som, inclui fornecimento do material (caixa de som, eletroduto de 3/4", caixa 4"x2" para o transformador, cabo elétrico, transformador) e instalação	und	12,00
71.4.2	Relocar ponto de caixa de som, aproveitando o material (caixa de som, eletroduto de 3/4", caixa 4"x2" para o transformador, cabo elétrico, transformador)	und	20,00
71.4.3	Ponto de controle de som embutido, inclui fornecimento do material (potenciometro, espelho, eletroduto de 3/4" e caixa 4"x2" assentados, cabo elétrico) e instalação	und	28,00
71.5	Diversos		
71.5.1	Desativação e remoção das instalações (elétrica, rede estruturada e som) que não serão utilizadas (inclui periculosidade de 30%)	hh	80,00

SEMPRE

Campus UFFPE - Av. Monte Rego, s/n - Cx. Postal 7472 - Fone: 81 3301 2500 - Fax: 81 3453 1911 - CEP: 50670-420

Este documento é parte integrante de

Recibo - PE - Brasil - <http://www.epqam.fiozcruz.br>

Recibo nº 1111111111

Recibo nº 1111111111

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 02.070-9
Rua Manoel de Medeiros, 105 - Bairro Centro, CEP: 51020-000 - Recife, PE

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26111610181006520609-30; Data: 16/10/2018 10:11:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHP80752-X7AT.
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valder de Miranda Cavalcanti
Tutor

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Handwritten signature

Handwritten signatures and stamps:

- Handwritten signature: *[Signature]*
- Handwritten signature: *[Signature]*
- Handwritten signature: *[Signature]*
- Stamp: **SECRETARIA DE SAÚDE FEDERAL DO CARIRI** (Circular stamp)
- Stamp: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI** (Circular stamp)
- Stamp: **FOLHA: 146** (Rectangular stamp)
- Handwritten number: **144**



Centro de Engenharia

ACQUELI MACHALHÃES

Ministério da Saúde

REDE ESTRUTURADA E SOM 5º PAVTº			
71.6	Rede Estruturada		
71.6.1A	Ponto de lógica embutido, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabo utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	17,00
71.6.1	Ponto de lógica embutido, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	20,00
71.6.2A	Ponto de lógica aparente, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída, condutele de alumínio, cabo utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	51,00
71.6.3	Relocar ponto de lógica embutido, aproveitando as 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, cabos utp e efetuando a conectorização das duas tomadas	und	8,00
71.6.4	Relocar ponto de lógica aparente, aproveitando todo material (2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, condutele de alumínio, cabos utp) e conectorização das duas tomadas	und	4,00
71.6.5	Certificação da rede estruturada	tom	151,00
71.7	Sistema de Som		
71.7.1	Ponto de caixa de som, inclui fornecimento do material (caixa de som, eletroduto de 3/4", caixa 4"x2" para o transformador, cabo elétrico, transformador) e instalação	und	7,00
71.7.2	Relocar ponto de caixa de som, aproveitando o material (caixa de som, eletroduto de 3/4", caixa 4"x2" para o transformador, cabo elétrico, transformador)	und	27,00
71.7.3A	Ponto de controle de som embutido, inclui fornecimento do material (potenciometro, espelho, eletroduto de 3/4" e caixa 4"x2" assentados, cabo elétrico) e instalação	und	1,00
71.7.3	Ponto de controle de som aparente, inclui fornecimento do material (potenciometro, espelho, eletroduto de 3/4", condutele de alumínio, cabo elétrico) e instalação	und	29,00
71.8	Diversas		
71.8.1	Desativação e remoção das instalações (elétrica, rede estruturada e som) que não serão utilizadas (inclui periculosidade de 30%)	hh	80,00
72	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
72.1	Ponto de água Ø3/4" c/ conexão em PVC soldável com rosca metálica, inclusive tubulação de água e suas conexões até o ponto de uso	pt	2,00
72.2	Ponto de esgoto 3" tanque de serviço	pt	2,00
72.3	Fornecimento e instalação de tanque de serviço marca "Frankie" ou similar, em aço inox ANSI 304, de parede, inclusive sifão cromado de metal marca Deca ou similar, e válvula cromada de metal	un	2,00
72.4	Fornecimento e instalação de torneira de serviço mod. saída lateral de parede, "Fabrimar" linha Prática ou similar	un	2,00
73	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO		
73.1	Rede de Hidrantes		
73.1.1	Fornecimento e instalação c/ fixação em braçadeiras de tubo de ferro galvanizado Ø2 1/2", inclusive conexões	m	10,00
73.1.2	Fornecimento e instalação de abrigo para hidrante c/ adaptador (registros) e mangueiras	un	2,00
73.1.3	Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto Ø2 1/2"	un	1,00
73.2	Iluminação, Detecção e Alarme (3º pavimento)		
73.2.1	Luminária de emergência autônoma de sobrepor de parede, inclui acessórios e instalação (Incendio)	und	3,00
73.2.2	Luminária de emergência autônoma de sobrepor de teto com sela e a palavra saída, inclui acessórios e instalação (Incendio)	und	2,00
73.2.3	Fornecimento e instalação de detector termovelocimétrico	un	14,00
73.2.4	Fornecimento e instalação de detector termico	un	1,00
73.2.5	Fornecimento e instalação de painel indicativo de compartimento	un	1,00
73.2.6	Fornecimento e instalação de extintor tipo pó químico 4kg	un	3,00
73.2.7	Fornecimento e instalação de extintor tipo CO2 6kg	un	1,00
REFORMA ANTIGA SUBESTAÇÃO			
74	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS		

CPQCA

Este documento e parte integrante do - AV. Moraes Lago s/n - CX Postal 7471 - Fone: 81 3301 2500 - Fax: 81 3453 1911 - CEP: 50070-420

Recife - PE - Brasil - <http://www.cpqca.net.br>

Recife, 16/10/2018

[Handwritten signature]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Cnpj: 02.050.700-0
R. Nelson Lages, nº 10 - Bairro: Centro - J. do Recife - PE 51020-000 - www.cartoriojua.com.br - Tel: 3349-1111 - Fax: 3349-1111

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. Vº Pº, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e art. 4º do Prov. 61/2003, assinou e apresenta imagem digitalizada, reproduzida fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26111610181006520609-31; Data: 16/10/2018 10:11:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHP80751-7VGG;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bol. Vinte e seis Mil e Quinhentos e Setenta e Nove
Metr. Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jua.br>



[Handwritten signature]

145
②



Centro de Recursos

ACCEL MAGALHÃES

Ministério da Saúde

74.1	Demolições de alvenarias	m2	15,00
74.2	Demolições de bases	m3	0,50
74.3	Retirada de esquadrias, telas de proteção, gerador, transformadores, quadros elétricos e demais componentes da subestação, e remoção para o pátio externo, com emprego de caminhão "munic"º	vb	1,00
75	PAREDES E PAINÉIS DIVISÓRIOS		
75.1	Fechamento interno de cobogós com placas em gesso acartonado	m2	46,55
75.2	Fornecimento e montagem de divisórias com painéis tipo Eucatex ou similar, cor areia, com perfis duplos anodizados na cor preta (sem visor)	m2	20,76
75.3	Fornecimento e montagem de divisórias com painéis tipo Eucatex ou similar, cor areia, com perfis duplos anodizados na cor preta, com visor, incluindo vidros 4mm	m2	13,10
76	ESQUADRIAS DE JANELA E VIDROS 4mm		
76.1	Fornecimento e assentamento de esquadria de alumínio tipo J1, tipo visor de correr, com quatro folhas, medindo 2,40 X 1,00m, em perfil na cor preta, inclusive vidro 4 mm, conforme projeto	un	1,00
77	ESQUADRIAS DE PORTAS E FERRAGENS		
77.1	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P1 inclusive ferragens tipo veneziana fechada com duas folhas, medindo 1,60 X 2,10m, em alumínio na cor preta, conforme projeto	un	2,00
77.2	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P2 inclusive ferragens, de divisória, conforme projeto	un	3,00
78	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
78.1	Regularização de massa única devido demolição de alvenarias	vb	1,00
79	REVESTIMENTOS DE PISOS		
79.1	Atorro de canaleta com areia grossa	m3	2,54
79.2	Piso industrial Durbeton, Korodur ou similar, de alta resistência com 8mm de espessura, com juntas de plástico formando quadros de 1,0 x 1,0 m, na cor cinza natural e acabamento raspado polido, inclusive base regularizada	m2	63,50
79.3	Piso Paviflex 3 2mm, linha "flash", na cor cinza, no mezanino	m2	18,50
79.4	Revestimento de rodapé em Durbeton, Korodur ou similar, igual ao piso, com canto arredondado	m	44,00
80	ESTRUTURA METÁLICA		
80.1	Estrutura metálica para construção de mezanino medindo 5,00 X 3,85m, com piso em chapa metálica, incluindo escada metálica de 1,00 X 3,00m com 12 degraus, corrimão e guarda-corpo, inclusive pintura com esmalte sintético na cor cinza	vb	1,00
81	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AR CONDICIONADO E REDE ESTRUTURADA		
81.1	Projeto com dimensionamento e execução da alimentação de força das novas instalações, incluindo fornecimento e instalação de alimentadores, quadros elétricos e acessórios necessários	vb	1,00
81.2	Adaptação de ponto de tomada monofásica de embutir, 2P, universal, de 15A - 250 volts, PIAL PLUS ou similar	pt	8,00
81.3	Adaptação de ponto de tomada monofásica de embutir, para computador, 2P+T, universal, de 15A - 250 volts, PIAL PLUS ou similar	pt	16,00
81.4	Adaptação de ponto de tomada monofásica de embutir, para ar-condicionado, 2P+T universal de 15A - 250 volts, PIAL PLUS ou similar	pt	4,00
81.5	Ponto de lógica embutido, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, caixa 4x2", assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades (inclui fornecimento do material e instalação)	pt	16,00
81.6	Adaptação de ponto de luz incluindo interruptor PIAL PLUS ou similar	pt	8,00
81.7	Luminária de sobrepor, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 watts, confeccionada em chapa de aço tratada e pintada em epóxi branco, com refletor em alumínio de alto brilho e difusor em acrílico transparente, modelo C-2340 da LUSTRES PROJETO ou similar	un	8,00
81.11	Conjunto de materiais para interligação (tubos cobre, cabos e isolamento) split 12K BTU	cj	1,00
81.12	Conjunto de materiais para interligação (tubos cobre, cabos e isolamento) split 24K BTU	cj	1,00
82	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		

Campus da UFPE - Av. Moraes Rego, s/n - Cx. Postal 7472 - Fone: 81 3301 2562 - Fax: 81 3453 1911 - CEP: 50670-420
Recife - PE - Brasil - <http://www.unipam.br>

Este documento e sua autenticidade são
certificados por
Recife

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 05.070-9
Rua Manoel de Medeiros, 118 - Centro - Recife - PE - CEP: 50050-000

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 9º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 26111610181006520609-32; Data: 16/10/2018 10:11:49

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHP00760-316C.
Valor Total do Ato: R\$ 4,25

Bel. Valder de Miranda Cavalcanti
Tutor Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
OLHA: 148
146



AGGELI MAGALHÃES Ministério da Saúde

83 BANCADAS			
83.1	Fornecimento e instalação de bancada em concreto medindo 3,00 X 0,70 X 0,07m, revestida em laminado melaminado na cor areia	un	2,00
84 PINTURA			
84.1	Pintura a base de emulsão acrílica 'CORALPLUS' ou similar, em paredes internas e tetos, duas demãos, inclusive salador acrílico (uma demão) e massa PVA duas demãos.	m2	243,50
LIMPEZA, DESMOBILIZAÇÃO E ENTREGA DA OBRA			
85 LIMPEZA, DESMOBILIZAÇÃO, ENTREGA			
85.1	Limpezas permanentes a final da obra	mês	24,00
85.2	Remoção de todo o entulho proveniente de demolições e limpezas durante toda a obra, inclusive instalações provisórias	m3	600,00
85.3	Elaboração de "as built" de todos os serviços executados	vb	1,00

Cartório Cortes Marinho - 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis
 Rua Manoel de Medeiros, 17 - Bairro Boa Vista - Recife - PE - CEP: 51020-020 - Fone: (011) 3229-0231 - FAX: (011) 3229-0232
 Documento com identificação e firma dos PATRICIA WYRTING TORRES DE
 NUNES, do nº 16,
 OBRANTE, 11 DE JUNHO DE 2018.
 Valor de R\$ 2.041.000,00 (dois milhões e quarenta e quatro mil reais)
 Valor presente em o selo = (R\$ 4.23)



Este documento é parte integrante do cartório e não pode ser separado.
 Recebido em Recife, PE, em 16/06/2018.
 Cortes Marinho
 DRC

Campus da UFPE - Av. Moraes Barros, s/n - Cx. Postal 7472 - Fone: 81 3301 3506 - Fax: 81 3453 1911 - CEP: 50070-920
 Recife - PE - Brasil - <http://www.cpqpm.fcc.br>

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas - Cód. Reg. CNJ 22.072-9
 Rua Manoel de Medeiros, 17 - Bairro Boa Vista - Recife - PE - CEP: 51020-020 - Fone: (011) 3229-0231 - FAX: (011) 3229-0232

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. I, II, III e 4º da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 26111610181006520609-33; Data: 16/10/2018 10:11:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHP60749-TPJC.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpcjus.br>

Rei Valder de Miranda Cavalcanti
 Titular

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARUARU
 FOLHA: 149
 147

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/08/2020 16:35:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


¹Código de Autenticação Digital: 26111610181006520609-1 26111610181006520609-33

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4e22b35ae7a1b8e76421e317b2633118bc6796b9cd90321a3b853abf086227cafb8a429995aa63961da79fe40f39c2d2321cf86b4c9f5ddd04881a44067c2a5a



Presidência da República
 Casa Civil
 Medida Provisória Nº 2.200-2,
 de 24 de agosto de 2001.



148