



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
NÚCLEO DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E MANUTENÇÃO - NEMAM
Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n - Dois Irmãos - Recife - PE. CEP: 52171-900
Fone/Fax: (81) 3320-6031
E-mail: diretoria@nemam.ufrpe.br



1504	PASSEIOS E SINALIZAÇÃO		
15041	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCR=15 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7 CM, DESEMPOLADO.	m²	7.502,06
15042	PISO TÁTIL DIRECIONAL VERMELHO - 25X25 CM	m²	3082,46
15043	PILARETES DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DOBRADA PARA TRAVAMENTO DA CALÇADA.	m	6.164,91
15044	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 MALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	m	6.378,24
15045	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	142,00
15046	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO COM ESPAÇAMENTO DE 1,8M, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, COM MURETA DE ALVENARIA CHAPISCADA H=60CM, GRAVADOS 0,5M, COM TELA DE ARAME GALV. FIO 10 BWG, MALHA 8 X 8CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	m	1.023,30
15047	SEGREGADOR DE TRÁFEGO, TIPO PRISMA DE CONCRETO DIMENSÕES 49,0X17,0X8,5CM, COM PINOS DE FIXAÇÃO	und	75,00
15048	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA SINALIZ SEMI-REFLETIVA EM CHAPA DE AÇO Nº16 TRATADA, TINTA EM ESMALTE SISTÉTICO SEMI-FOSCO, COM POSTE, SUPORTE E TRAVESSA EM AÇO GALVANIZADO.	m²	25,00
15049	PINTURA FAIXA C/TERMOPLÁSTICO-3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m²	2.785,35
150410	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	und	3.334,00
150411	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL.	und	1.706,00
150412	PINTURA SETAS, FAIXA DE PEDESTRE E ZEBRADO - TINTA B.ACRÍLICA-2 ANOS	m²	2.056,47
150413	ATERRO APOILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	m³	3082,46
150414	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	2828,88
1505	CALÇADA AO LONGO DO PERÍMETRO DOS GALPÕES		
15051	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	381,32
15052	ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	257,33
15053	REATERRO APOILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m³	155,77
15054	PISO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²	0,00
15055	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO MECÂNICO, E ESPESSURA DE 7CM	m²	251,95
15056	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	900,00
15057	CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	50,00
15058	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	m³Xkm	500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453568/2017, emitida em 27/07/2017



Certidão nº 2220453568/2017
27/11/2019, 14:28
Chave de Impressão: ya6YZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2017 e contém 12 folhas

10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 27/11/2019, às 14:28.



137



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
NÚCLEO DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E MANUTENÇÃO - NEMAM
Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n – Dois Irmãos – Recife - PE. CEP: 52171-900
Fone/Fax: (81) 3320-6031
E-mail: diretoria@nemam.ufrpe.br



1506	DIVERSOS		
150601	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4	m ³	67,12
150602	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE FIBRA ÓTICA DE 12 FIBRAS	m	0,00
150603	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE FIBRA ÓTICA DE 24 FIBRAS	m	0,00
150604	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS.	m	65,00
150605	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA.	m	65,00
150606	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	195,00
150607	LUVA PVC 4" PARA ELETRODUTO	und	0,00
150608	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ- MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO, PARA FIBRA ÓTICA	und	10,00
150609	RACK DE PAREDE 19 12U, PARA REDE LOGICA, COM VISOR DE ACRILICO, FECHO PARA RACK COM CHAVE E LATERAIS REMOVIVEIS, BANDEJA DESLIZANTE, DUPLA EXAUSTAO NO TETO, GUIA DE CABOS VERTICAL E ANEL ORGANIZADOR DE CABOS	und	0,00
150611	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2"	und	0,00
150612	TAMPA QUADRADA FOFO C/ BASE 800X800MM CARGA MAX 2000KG P/ CAIXA INSPECAO, ESGOTO, AGUA,ELETRICA, FIBRA, ÓTICA, ETC	und	10,00
150613	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	m ³	56,01
150614	EXECUÇÃO DE ATERRO, EM MATERIAL GRANULAR, DE MÉDIA À GROSSA, ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGEINIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL COM DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 20 KM.	m ³	4944,57
150615	GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO ZINAL C/ PVC FIO 2,4MM C/ DIAFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL	m ³	431,32
150618	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m ³	0,00
150619	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1 KM	m ³	0,00
150620	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	m ³ X KM	0,00
150621	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO DIAMETRO 400MM	m	407,00
150622	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS	m ³	13,99
150623	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	135,00
150624	LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS	m ³	34,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453568/2017, emitida em 27/07/2017



Certidão nº 2220453568/2017
27/11/2019, 14:28
Chave de Impressão: ya6YZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2017 e contém 12 folhas

11

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 27/11/2019, às 14:28.



138
Ⓟ



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
NÚCLEO DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E MANUTENÇÃO - NEMAM
Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n – Dois Irmãos – Recife - PE. CEP: 52171-900
Fone/Fax: (81) 3320-6031
E-mail: directoriat@nemam.ufprpe.br



160	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO		
161	PLANTIO ARBUSTO DE H= 0.5 A 0.7M COM 12 UNID/M2, APENAS MÃO DE OBRA, EXCLUSO O FORNECIMENTO DA MUDA E ADUBO	m²	15,00
162	ARBUSTO REGIONAL DE 50 A 100CM DE ALTURA	UND	180,00
163	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	2575,00
170	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO		
1701	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,60
1702	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00
1703	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
1704	ART DIVERSAS CONTRATANTE	UND	1,00
1705	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m²/mês	3200,00
1706	PLATAFORMA DE MADEIRA PARA ANDAIME TUBULAR	m²	80,00
1707	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE PROLIPOPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	m²	1200,00
1708	ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO	m³	75556,27
1709	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	m³	592,48
180	PISO		
1801	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	875,50
1802	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	m²	900,00
1803	PISO EM CONCRETO ESTRUTURA 20 MPA, DESEMPOLADO PREPARO MECANICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA, H=7CM	m²	780,00
1804	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m²	115,19
190	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, SPDA, ETC)		
1901	SPDA		
19011	CABO DE COBRE NU 50 MM².	m	200,00
19012	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	und	42,00
19013	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR.	und	16,00
19014	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO 35MM E SUPORTE ISOLADOR.	m	484,20
19015	BUCHA E ARRUELA	und	42,00
19016	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (1.1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	53,20
19017	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1.1/4"	und	14,00
19018	LUVA PVC 1.1/4" PARA ELETRODUTO ROSCAVEL	und	14,00
19019	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	24,00
190110	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM² - FORNECER E INSTALAR	und	24,00
190111	PARAFUSOS FIXAÇÃO	und	196,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453568/2017, emitida em 27/07/2017



Certidão nº 2220453568/2017
27/11/2019, 14:28
Chave de Impressão: ya6YZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2017 e contém 12 folhas

12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 27/11/2019, às 14:28.



139
Ⓢ



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220455445/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **FRANKLIN CARVALHO MALTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANKLIN CARVALHO MALTA**
Registro: **1801037663** RNP: **1801037663**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20170154689** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/06/2017 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SERT** CPF/CNPJ: **10.830.301/0001-04**
Endereço do contratante: OUTROS Rua Coronel Amorim Nº: 76
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Petrolina UF: PE CEP: 56302320
Contrato: 26/2013 Celebrado em: 31/12/2013
Valor do contrato: R\$ 9.806.934,58 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS 1º Distrito, Rodovia PE 320 Nº: S/N
Complemento: Fazenda Estreito Bairro: Zona Rural
Cidade: Serra Talhada UF: PE CEP: 56900001
Data de início: 10/02/2014 Conclusão efetiva: 28/01/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SERT CPF/CNPJ: 10.830.301/0001-04
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO. VINCULADA A ART PRINCIPAL Nº 101725012014

Número da ART: **PE20170154690** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/06/2017 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SERT** CPF/CNPJ: **10.830.301/0001-04**
Endereço do contratante: OUTROS Rua Coronel Amorim Nº: 76
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Petrolina UF: PE CEP: 56302320
Contrato: 26/2013 Celebrado em: 31/12/2013
Valor do contrato: R\$ 9.967.017,47 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS 1º Distrito, Rodovia PE 320 Nº: S/N
Complemento: Fazenda Estreito Bairro: Zona Rural
Cidade: Serra Talhada UF: PE CEP: 56900901
Data de início: 10/02/2014 Conclusão efetiva: 28/01/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SERT CPF/CNPJ: 10.830.301/0001-04
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO, 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO. VINCULADA A ART Nº PE20170154689

Número da ART: **PE20170154697** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/06/2017 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

140
Ⓢ



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220455445/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SERTÃO** CPF/CNPJ: **10.830.301/0001-04**
Endereço do contratante: RUA CORONEL AMORIM Nº: 76
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: 56302320
Contrato: 26/2013 Celebrado em: 31/12/2013
Valor do contrato: R\$ 10.682.829,46 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE 320 Nº: S/N
Complemento: 1º Distrito, Fazenda ESTREITO Bairro: Zona Rural
Cidade: Serra Talhada UF: PE CEP: 56900901
Data de início: 10/02/2014 Conclusão efetiva: 30/09/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SERTÃO CPF/CNPJ: 10.830.301/0001-04
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO, 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO. VINCULADA A ART Nº PE20170154689

Número da ART: **PE20180330843** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/11/2018 Baixada em: 29/11/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SERT** CPF/CNPJ: **10.830.301/0001-04**
Endereço do contratante: OUTROS Rua Coronel Amorim Nº: 76
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Petrolina UF: PE CEP: 56302320
Contrato: 26/2013 Celebrado em: 31/12/2013
Valor do contrato: R\$ 10.682.829,46 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS 1º Distrito, Rodovia PE 320 Nº: S/N
Complemento: Fazenda ESTREITO Bairro: Zona Rural
Cidade: Serra Talhada UF: PE CEP: 56900901
Data de início: 10/02/2014 Conclusão efetiva: 11/02/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SERT CPF/CNPJ: 10.830.301/0001-04
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO, 3º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO. VINCULADA A ART Nº PE20170154689

Número da ART: **PE20180332091** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2018 Baixada em: 03/12/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SERTÃO** CPF/CNPJ: **10.830.301/0001-04**
Endereço do contratante: RUA CORONEL AMORIM Nº: 76
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: 56302320
Contrato: 26/2013 Celebrado em: 31/12/2013
Valor do contrato: R\$ 9.967.017,47 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS 1º Distrito, Rodovia PE 320 Nº: S/N
Complemento: Fazenda Estreito Bairro: Zona Rural
Cidade: Serra Talhada UF: PE CEP: 56900001
Data de início: 10/02/2014 Conclusão efetiva: 11/02/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SERTÃO CPF/CNPJ: 10.830.301/0001-04
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO, 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO. VINCULADA A ART Nº PE20170154689



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

141
Ⓢ



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220455445/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Informações Complementares

- Excetuam-se do presente Acervo as atividades relacionadas às instalações telefônica/lógica, instalações elétricas de alta tensão - subestação/gerador, sistema de ar condicionado, exaustão mecânica, paisagismo. As instalações elétricas ficam restritas às instalações prediais em baixa tensão. Tudo em consonância com as atribuições do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 35 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220455445/2017
03/12/2018, 15:24
xZ3Yy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: xZ3Yy



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br




CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

142
Ⓢ



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERTÃO PERNAMBUCANO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLÍNIO CAVALCANTI & CIA. LTDA.**, com sede à Av. Luiz Correia de Brito, 333 - Campo Grande - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.978.682/0001-65, executou para este órgão no período de 10/02/2014 à 30/09/2016 a obra de construção do **CAMPUS SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL PERNAMBUCANO**, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civil **Plínio da Cunha Cavalcanti CREA nº 1.763 D/PE**, **Franklin Carvalho Malta CREA nº 20.315 D-PE/FN**, **Breno Venâncio Araújo CREA nº 37.326 D-PE**, engenheira civil e seguradora do trabalho **Angélica Araújo Vansconcelos CREA nº 29.031** abaixo caracterizada, cumprido satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

Área total construída: 5.577,39 M²
Área de estacionamento (Intertravado): 2.837,13 M²

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
			UNID.	
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74077/002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALCOTADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	4.877,39
1.2	73905/001	BARRACAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM COBERTURA EM TELHA AMANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS	M2	90,00
1.3	74210/001	BARRACAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	90,00
1.4	73960/001	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.5	73960	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
1.6	73960	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00
1.7	73805	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	20,00
1.8	73618	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO	M2	22.241,03
1.9	4926/ORSE	PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL 6X)	M2	636,82
1.10	74209/001	PLACA PADRÃO FNDE DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M2	13,50
2 MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	281,68
2.2	72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADEMSADO E VIBRADO	M3	535,85
2.3	79505/002	ESCAVAÇÃO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, COM DESMONTE DE ROCHA VIVA, A CEU ABERTO, FURAÇÃO A BARRA MINA.	M3	115,44
2.4	55835 + 74023/005	ATERRO INTERNO	M ³	1.165,94
2.5	73965/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, PROFUNDIDADE DE 1,5 M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M ³	23,32
3 FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS				
3.1	73907/007	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESURA 5CM, PREPARO MECANICO (MURO DE ARRIMO)	M2	542,50
3.2	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. (MURO DE ARRIMO)	M3	503,75

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.
CNPJ: 10.830.301/0001-04 - Rua Coronel Amorim, nº 76, Centro, Petrolina - PE - Telefone: (87) 210

Michell N. de Souza
Diretor Geral - Campus S. Talhada
Mat. SIAPE: 2159375
IF Sertão Pernambucano

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220455445/2017, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 2220455445/2017

04/12/2018, 08:51

Chave de Impressão: xZ3Yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 35 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

143
ⓧ



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERTÃO PERNAMBUCANO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLÍNIO CAVALCANTI & CIA. LTDA.**, com sede à Av. Luiz Correia de Brito, 333 - Campo Grande - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o N° 10.978.562/0001-65, executou para este órgão no período de 10/02/2014 à 30/09/2016 a obra de construção do **CAMPUS SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL PERNAMBUCANO**, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civil **Plínio da Cunha Cavalcanti CREA N° 1.763 D/PE**, **Franklin Carvalho Malta CREA N° 20.315 D-PE/FN**, **Breno Venâncio Araújo CREA N° 37.326 D-PE**, engenheira civil e segurança do trabalho **Angélica Araújo Vansconcelos CREA N° 29.031** abaixo caracterizada, cumprido satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

Área total construída: 5.577,39 M²
Área de estacionamento (intertravado): 2.837,13 M²

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
			UNID.	
3.3	74157/002	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO (MURO DE ARRIMO)	M3	503,75
3.4	72831	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (MURO DE ARRIMO)	M2	1.240,00
3.5	74254/002	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 (MURO ARRIMO)	KG	17.857,50
3.6	73907/007	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5 ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	768,53
3.7	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	77,01
3.8	74138/004	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO EM CINTAS DA FUNDAÇÃO E LAJE RADIER.	M3	165,47
3.9	74157/001	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	242,48
3.10	73394	FORMA PLANA P/FUNDAÇÃO E BALDRAME EM CHAPA RESINADA E=10MM	M2	1.853,25
3.11	74254/002	FORNECIMENTO E CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50	KG	11.216,15
3.12	74138/004	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO APLICADO EM VIGAS, PILARES E LAJES MACIÇAS E NERVURADAS	M3	843,87
3.13	07631/ORSE	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM SUPER-ESTRUTURAS	M3	843,87
3.14	74075/002	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2	4.712,13
3.15	74202/001	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3.50M/E=8CM, CLAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER EIXO 38CM E FERRAGEM NEGATIVA	M2	253,63
3.16	07631/ORSE	ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES PRÉ-MOLDADAS H=4.50M	M2	253,63
3.17	SETOP MGEST-FOR-55	LOCAÇÃO MENSAL DE CUBETAS (61X61) cm - H=21cm PARA LAJE NERVURADA - FONECIMENTO	M2	2.790,75
3.18	73979/004	MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTO ESPECIAIS PARA LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE	M2	2.150,13
3.19	07631/ORSE	LOCAÇÃO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO PARA LAJES NERVURADAS	M2	3.004,51

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.
CNPJ: 10.830.301/0001-04 - Rua Coronel Amorim, nº 76, Centro, Petrolina - PE - Telefone: (87) 2101-2350

Clayton Michell N. de Souza
Diretor Geral - Campus S. Talhada
Mat. SIAPE: 2157375
IF Sertão Pernambucano

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220455445/2017, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 2220455445/2017
04/12/2018, 08:51
Chave de Impressão: xZ3Yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 35 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

144
⊗



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERTÃO PERNAMBUCANO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO

Alostamos para os devidos fins que a empresa **PLÍNIO CAVALCANTI & CIA. LTDA.** com sede à Av. Luiz Correia de Brito, 333 - Campo Grande - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.978.682/0001-65, executou para este órgão no período de 10/02/2014 à 30/09/2016 a obra de construção do **CAMPUS SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL PERNAMBUCANO**, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civil Plínio da Cunha Cavalcanti CREA nº 1.763 D/PE, Franklin Carvalho Malta CREA nº 20.315 D-PE/FN, Breno Venâncio Araújo CREA nº 37.326 D-PE, engenheira civil e segurança do trabalho Angélica Araújo Vansconcelos CREA nº 29.031 abaixo caracterizada, cumprido satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

Área total construída: 5.577,39 M²
Área de estacionamento (intertravado): 2.837,13 M²

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
			UNID.	
3.20	14254/002	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	61.958,61
3.21	73942/002	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	7.077,87
3.22	07310/ORSE+ PESQUISA DE MERCADO	FORNECIMENTO, CORTE, MONTAGEM E PROTEÇÃO DE CABO COM C/ 1 CORDOALHA DE 12,7mm (SISTEMA NÃO ADERENTE)	KG	13.282,44
3.23	74164/003	EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3 C/30% PEDRA-DE-MAO CAVAS ATE 80 CM DE LARGURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE FORMAS	M3	125,52
3.24	IF POÇOS DE CALDAS	ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12,7 MM	UN	904,00
3.25	IF POÇOS DE CALDAS	ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12,7 MM	UN	904,00
4 PAREDES E PAINÉIS				
4.1	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	6.078,75
4.2	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	204,63
4.3	73937/001	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X15X15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	350,41
4.4	71623	CHAFIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	368,78
4.5	20233	CHAFIM EM GRANITO POLIDO L=23cm (CONFORME PROJETO)	M	51,20
4.6	20232	CHAFIM EM GRANITO POLIDO L=21cm (CONFORME PROJETO)	M	55,20
4.7	13499	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	12,39
4.8	74228/001	TAMPO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA BANCOS	M2	42,56
4.9	SETOPMG/PI SMAD005	ASSENTO DE BANCO EM PEÇAS DE MADEIRA CERTIFICADA (MAÇARANDUBA, CUMARÚ OU IPÊ) ESP =3cm	M²	26,46
4.10	3384	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	281,00
4.11	72244	DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	5,40
4.12	73774/001	DIVISORIA DE MARMORITE EXCLUSIVE FERRAGEM E=3cm	M2	159,89
4.13	9720/ORSE	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO e=5,0 cm	M2	156,14

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.
CNPJ: 10.830.301/0001-04 - Rua Coronel Amorim, nº 76, Centro, Petrolina - PE - Telefone: (87) 2101-2350

Clayton Michell N. de Souza
Diretor Geral - Campus S. Talhada
Mat. SIAPE 137375
IF Sertão Pernambucano

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220455445/2017, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 2220455445/2017
04/12/2018, 08:51
Chave de Impressão: xz3Yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 35 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco


Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

Handwritten signatures and marks

145



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERTÃO PERNAMBUCANO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO

A: estamos para os devidos fins que a empresa PLÍNIO CAVALCANTI & CIA. LTDA, com sede à Av. Luiz Correia de Brito, 333 - Campo Grande - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.978.682/0001-65, executou para este órgão no período de 10/02/2014 à 30/09/2016 a obra de construção do CAMPUS SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL PERNAMBUCANO, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civil Plínio da Cunha Cavalcanti CREA Nº 1.763 D/PE, Franklin Carvalho Malta CREA Nº 20.315 D-PE/EN, Breno Venâncio Araújo CREA Nº 37.326 D-PE, engenheira civil e segurança do trabalho Angélica Araújo Vansconcelos CREA Nº 29.031 abaixo caracterizada, cumprido satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

Área total construída: 5.577,39 M²

Área de estacionamento (intertravado): 2.637,13 M²

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
			UNID.	
4.14	6427/SINAPE	SUORTE PRÉ MOLDADO DE CONCRETO e= 3.0cm	M ³	0,24
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS				
5.1	73910/003 - 74070/003	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COMPENSADA 36mm TIPO PARANÁ 0,70m x 1,60m	UN	2,00
5.2	73910/001 - 74070/003	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COMPENSADA 36mm TIPO PARANÁ 0,60m x 1,60m	UN	29,00
5.3	73910/003 - 74046/002	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO 0,70X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADILHAS E TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado	UN	11,00
5.4	72120 - 73838/001	PORTA DE ABRIR DE 0,80m x 2,00m EM VIDRO TEMPERADO 10mm (COM PUXADORES E FECHADURA)	UN	1,00
5.5	73880/002 - 74068/006	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X2,10m)	UN	26,00
5.6	09019/ORSE	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 0,90m x 2,10m REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO TIPO P60 COM BARRAS ANTI-PÂNICO	UN	1,00
5.7	73880/002 - 74068/006	PORTA EXTERNA DE WUIRACATIARA 1 FOLHA COMPLETA (0,60x2,10x0,03m)	UN	9,00
5.8	73880/002 - 74068/006	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 0,90m x 2,10m (COM VISOR DE VIDRO 6mm E FECHADURA)	UN	20,00
5.9	72120 - 73838/001	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10mm DE 1,60m x 2,00m, COM FIXO SUPERIOR DE VIDRO DE 3,00x1,60 (COM FECHADURA E PUXADOR VERTICAL)	UN	1,00
5.10	72120 - 73838/001	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10mm DE 1,60m x 2,10m (COM FECHADURA E PUXADOR VERTICAL)	UN	1,00
5.11	08037/ORSE	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 1,60m x 2,10m COM ISOLAMENTO ACUSTICO, COM VISOR 6mm, PUXADOR HORIZONTAL	UN	2,00
5.12	09011/ORSE	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 1,60m x 2,10m COM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA, FECHADURA E PUXADOR HORIZONTAL	UN	2,00
5.13	08037/ORSE	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 1,60m x 2,10m COM ISOLAMENTO ACUSTICO, COM VISOR DE VIDRO 6mm, PUXADOR HORIZONTAL, E FECHADURA)	UN	2,00
5.14	08106/ORSE	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 1,60m x 2,10m (COM FECHADURA)	UN	1,00
5.15	4938	PORTÃO DE 0,80m x 1,80m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 16	UN	1,00
5.16	73623/002	PORTÃO DE ABRIR METÁLICO (FOLHA EM CHAPA DOBRADA COM TELA ONDULADA MALHA 2") 0,80m x 2,00m	UN	2,00
5.17	4914	PORTÃO EM LAMBRI DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 0,80m x 2,10m	UN	2,00

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.
CNPJ: 10.830.301/0001-01 - Rua Coronel Amorim, nº 76, Centro, Petrolina - PE - Telefone: (87) 3423-4383

Michel N. de Souza
Engenheiro Civil - Campus S. Talhada
Mat. SIAPE: 2167375
Página 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220455445/2017, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 2220455445/2017
04/12/2018, 08:51
Chave de Impressão: xz3Yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 35 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco


Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

146
Ⓢ



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERTÃO PERNAMBUCANO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLÍNIO CAVALCANTI & CIA. LTDA**, com sede à Av. Luiz Correia de Brito, 333 - Campo Grande - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.978.682/0001-65, executou para este órgão no período de 10/02/2014 à 30/09/2016 a obra de construção do **CAMPUS SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL FERDERAL PERNAMBUCANO**, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civil **Plínio da Cunha Cavalcanti CREA Nº 1.763 D/PE**, **Franklin Carvalho Malta CREA Nº 20.315 D-PE/FN**, **Breno Venâncio Araújo CREA Nº 37.326 D-PE**, engenheira civil e segurança do trabalho **Angélica Araújo Vansconcelos CREA Nº 29.031** abaixo caracterizada, cumprdo satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

Área total construída: 5.577,39 M²
Área de estacionamento (Intertravado): 2.837,13 M²

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
			UNID.	
5.18	73823/002	PORTÃO DE ABRIR METÁLICO (FOLHA EM CHAPA DOBRADA COM TELA ONDULADA MALHA 2") 1,20m x 1,80m	UN	2,00
5.19	73823/002	PORTÃO DE ABRIR METÁLICO (FOLHA EM CHAPA DOBRADA COM TELA ONDULADA MALHA 2") 1,20m x 2,00m	UN	2,00
5.20	73823/002	PORTÃO DE ABRIR METÁLICO (FOLHA EM CHAPA DOBRADA COM TELA ONDULADA MALHA 2") 2,00m x 1,60m	UN	1,00
5.21	73814/002	PORTÃO DE ABRIR DE 2,00m x 2,40m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 16, BARRA HORIZONTAIS	UN	1,00
5.22	73814/002	PORTÃO DE ABRIR DE 2,00m x 2,40m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 16, BARRA ANTI-PÂNICO	UN	3,00
5.23	PESQUISA MERCADO	PORTÃO DE CORRER METÁLICO (FOLHA EM CHAPA DOBRADA COM TELA ONDULADA MALHA 2") 3,50m x 2,50m	UN	4,00
5.24	74136/003	PORTA DE AÇO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA	M²	27,20
5.25	73809/001	JANELA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	M²	22,80
5.26	68052	JANELA ALUMÍNIO, BASCULANTE, SERIE 25	M²	376,54
5.27	74067/001	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4,60
5.28	00010491 - 070606	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 6mm, COLOCADO	M2	1,21
5.29	72120	VISOR FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10mm	VP	3,50
5.30	74136/001	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	3,60
5.31	09470/ORSE	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,00
5.32	PESQUISA MERCADO	VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM	UN	1,12
5.33	PESQUISA MERCADO	GRADIL PRÉ-FABRICADO COMPOSTO DE PAINÉIS DE 2,50 x 2,43 EM ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIÂMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE COM SECÇÃO 60 x 40 mm E ALTURA DE 3,20 m CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55 mm DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	448,58
5.34	00307/ORSE	BRISE EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,8mm ANODIZADO BRANCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	310,32
5.35	COMPOSIÇÃO DE PREÇO	REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM TELA DE NYLON INCOLOR 1mm (ANTI-INSETO)	M2	15,00

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.
CNPJ: 10.830.301/0001-04 - Rua Coronel Amorim, nº 76, Centro, Petrolina - PE - Telefone: (87) 2101 2850

Victor Michiel N. de Souza
Diretor Geral - Campus S. Talhada
CNPJ: 10.830.301/0001-04 - Rua Coronel Amorim, nº 76, Centro, Petrolina - PE - Telefone: (87) 2101 2850
CNPJ: 10.830.301/0001-04 - Rua Coronel Amorim, nº 76, Centro, Petrolina - PE - Telefone: (87) 2101 2850
CNPJ: 10.830.301/0001-04 - Rua Coronel Amorim, nº 76, Centro, Petrolina - PE - Telefone: (87) 2101 2850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220455445/2017, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 2220455445/2017
04/12/2018, 08:51
Chave de Impressão: xz3Yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 35 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

147



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERTÃO PERNAMBUCANO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLÍNIO CAVALCANTI & CIA. LTDA.**, com sede à Av. Luiz Correia de Brito, 333 - Campo Grande - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.978.662/0001-65, executou para este órgão no período de 10/02/2014 à 30/09/2016 a obra de construção do **CAMPUS SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL PERNAMBUCANO**, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civil **Plínio da Cunha Cavalcanti CREA nº 1.763 D/PE**, **Franklin Carvalho Malta CREA nº 20.315 D-PE/FN**, **Breno Venâncio Araújo CREA nº 37.326 D-PE**, engenheira civil e segurança do trabalho **Angélica Araújo Vansconcelos CREA nº 29.031** abaixo caracterizada cumprido satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

Área total construída: 5.577,39 M²
Área de estacionamento (Intertravado): 2.837,13 M²

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
			UNID.	
5.36	PESQUISA MERCADO	RISE EM PERFIL "C" DE ALUMÍNIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	88,20
5.37	73031	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	96,54
5.38	74072/003	GUARDA CORPO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO D=3" 80mm	M	102,69
5.39	09038/ORSE	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1 1/2" (10MM), INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	84,20
5.40	09038/ORSE	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2" 40mm	M	179,24
5.41	03557/ORSE	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"	M	147,74
5.42	74072/002	CORRIMÃO EM BARRA CHATA DE AÇ 2 1/2"x1/4"	M	7,80
6		VIDROS		
6.1	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	27,40
6.2	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	377,75
6.3	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM	M2	3,93
7		COBERTURA		
7.1	08991/ORSE	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO EM AÇO SAC 300 DA COBERTA DO HALL DE ENTRADA	M2	522,00
7.2	08999/ORSE	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO SAC 300 DA COBERTA DA QUADRA	M2	940,00
7.3	08998/ORSE	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO SAC 300 DA COBERTA DO AUDITÓRIO	M2	251,00
7.4	08996/ORSE	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO SAC 300 DA COBERTA DO BLOCO PEDAGÓGICO	M2	1.200,00
7.5	08991/ORSE	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO SAC 300 DA COBERTA DOS LABORATÓRIOS ESPECIAIS	M2	460,00
7.5	08998/ORSE	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO SAC 300 DA COBERTA DO REFEITÓRIO/COZINHA	M2	500,00
7.7	00242/ORSE	TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	M2	922,62
7.8	00242/ORSE	TELHA EM ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL-TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA EM UMA FACE	M2	233,88
7.9	11058	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1.626,89
7.10	09076/ORSE	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0,7MM	M2	983,59
7.11	75220	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0,3mm	M	124,49
7.12	09077/ORSE	CUMEEIRA TERMOACUSTICA	M	79,77
7.13	09078/ORSE	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO 80cm	M	175,46
7.14	09079/ORSE	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO 160cm	M	74,14
7.15	09080/ORSE	RUFO EM ALUMÍNIO ESTAMPADO ESP=0,8mm COM DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M	22,78
7.16	09098/ORSE	RUFO EM ALUMÍNIO ESTAMPADO ESP=0,8mm COM DESENVOLVIMENTO DE 35cm	M	66,18

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.
CNPJ: 10.830.301/0001-04 - Rua Coronel Amorim, nº 76, Centro, Petrolina - PE - Telefone: (87) 2101-2306

Michael N. de Souza
Diretor Geral - Campus S. Talhada
SIAPE: 2457375
IF Sertão Pernambucano
Página 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220455445/2017, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 2220455445/2017
04/12/2018, 08:51
Chave de Impressão: xz3Yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 35 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

148



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERTÃO PERNAMBUCANO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLÍNIO CAVALCANTI & CIA. LTDA**, com sede à Av. Luiz Correia de Brito, 333 - Campo Grande - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.978.682/0001-66, executou para este órgão no período de 10/02/2014 à 30/09/2016 a obra de construção do **CAMPUS SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL PERNAMBUCANO**, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civil Plínio da Cunha Cavalcanti CREA Nº 1.763 D/PE, Franklin Carvalho Malta CREA Nº 20.315 D-PE/FN, Breno Venâncio Araújo CREA Nº 37.326 D-PE, engenheira civil e segurança do trabalho Angélica Araújo Vansconcelos CREA Nº 29.031 abaixo caracterizada, cumprido satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

Area total construída: 5.577,39 M²
Area de estacionamento (Intertravado): 2.837,13 M²

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
			UNID.	
7.17	SETOPMGCO B-RUF-020	RUFO EM ALUMÍNIO ESTAMPADO ESP=0,8mm COM DESENVOLVIMENTO DE 40cm	M	472,16
7.18	SETOPMGCO B-RUF-020	RUFO EM ALUMÍNIO ESTAMPADO ESP=0,8mm COM DESENVOLVIMENTO DE 55cm	M	103,38
7.19	09081/ORSE	RUFO EM ALUMÍNIO ESTAMPADO ESP=0,8mm COM DESENVOLVIMENTO DE 100cm	M	89,78
7.20	PESQUISA MERCADO	TRÇA EM MADEIRA SEÇÃO 4"x2" FIXADA EM LAJE	M	91,60
7.21	13255	TAMPA DE CONCRETO ARMADO (0,70X0,70X0,05)m	UN	1,00
8 IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	73635	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	956,36
8.2	73971/001	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	954,79
8.3	72075	IMPERMEABILIZACAO SEMI FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES	M2	1,57
8.4	COMPOSIÇÃO O DE PREÇOS	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	11,40
8.5	73971/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	M2	66,29
9 REVESTIMENTOS				
9.1	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	12.983,83
9.2	5990	EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	12.158,91
9.3	5995	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4:5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	6.237,39
9.4	08973/ORSE	REBOCO ACÚSTICO COM ERMULITA AGLOMERADA C/CIMENTO E AREIA ESP=25mm	M2	260,67
9.5	73908/002	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1X1" PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	637,79
9.6	08672/ORSE	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	841,55
9.7	73912/001	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	1.348,46

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.
CNPJ: 10.930.301/0001-04 - Rua Coronel Amorim, nº 76, Centro, Petrolina - PE - Telefone: (87) 2104-2300

Victor Michel N. de Souza
Diretor Geral - Campus S. Talhada
Nº. SI/PE: 215376
Página 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220455445/2017, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 2220455445/2017
04/12/2018, 08:51
Chave de Impressão: xZ3Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 35 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

149



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERTÃO PERNAMBUCANO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa PLÍNIO CAVALCANTI & CIA. LTDA, com sede a Av. Luiz Correia de Brito, 333 - Campo Grande - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.978.682/0001-65, executou para este órgão no período de 10/02/2014 à 30/09/2016 a obra de construção do CAMPUS SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL PERNAMBUCANO, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civil Plínio da Cunha Cavalcanti CREA Nº 1.763 D/PE, Franklin Carvalho Malta CREA Nº 20.315 D-PE/FN, Breno Venâncio Araújo CREA Nº 37.326 D-PE, engenheira civil e segurança do trabalho Angélica Araújo Vansconcelos CREA Nº 29.031 abaixo caracterizada, cumprido satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

Área total construída: 5.577,39 M²
Área de estacionamento (Intertravado): 2.837,13 M²

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
			UNID.	
9.8	01917/ORSE	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	M2	841,5F
9.9	5975	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	573,50
9.10	5976	EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	480,31
9.11	5996	REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:4:5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECANICO	M2	405,95
9.12	01957/ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2.635,52
9.13	09082/ORSE	TABICA METÁLICA 3x3cm PARA FORRO DE GESSO FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	1.312,90
9.14	09083/ORSE	FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	399,38
9.15	41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO	M2	564,84
9.16	08971/ORSE	PEDRAS ARDÓSIA CINZA 50 x 50cm E=2cm	M2	379,03
9.17	PESQUISA MERCADO	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U)	M	86,70
9.18	PESQUISA MERCADO	PLACA CIMENTÍCIA ESP = 8mm EM FACHADAS FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	97,44
9.19	PESQUISA MERCADO	MOLDURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PINTADA COM SELADOR ACRÍLICO, COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA INCOLOR	M3	0,91
9.20	PESQUISA MERCADO	PINGADOR METÁLICO EM PERFIL "U"	M	30,32
10		PISOS		
10.1	73977/001	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	M2	4.347,73
10.2	02211/ORSE	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	16,49
10.3	2221/ORSE	GRANITO CINZA SEM POLIMENTO, PEÇAS 50x50cm	M2	120,06
10.4	05017/ORSE	FILETE DE GRANITO CINZA COM LARGURA DE 3cm	M	9,23
10.5	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	3.828,29
10.6	72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	399,33

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.
CNPJ: 10.830.301/0001-04 - Rua Coronel Amorim, nº 76, Centro, Petrolina - PE - Telefone: (87) 2101-2350

Mitchell N. de Souza
Diretor Geral - Campus S. Talhada
Mat. SIAPE: 2956188

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220455445/2017, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 2220455445/2017
04/12/2018, 08:51
Chave de Impressão: xz3Yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 35 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

150



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLÍNIO CAVALCANTI & CIA. LTDA.** com sede à Av. Luiz Correia de Brito, 333 - Campo Grande - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.978.682/0001-65, executou para este órgão no período de 10/02/2014 à 30/09/2016 a obra de construção do **CAMPUS SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL PERNAMBUCANO**, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civil **Plínio da Cunha Cavalcanti CREA Nº 1.763 D/PE**, **Franklin Carvalho Malta CREA Nº 20.315 D-PE/FN**, **Breno Venâncio Araújo CREA Nº 37.326 D-PE**, engenheira civil e segurança do trabalho **Angélica Araújo Vansconcelos CREA Nº 29.031** abaixo caracterizada, cumprido satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

Área total construída: **5.577,39 M²**

Área de estacionamento (Intertravado): **2.837,13 M²**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
			UNID.	
10.7	09717/ORSE	DEGRAU EM GRANITO CINZA L=32cm COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE	M	108,00
10.8	11242	DEGRAU INDUSTRIAL MONOLÍTICO C/PINGADEIRA	M	0,00
10.9	6051	REGULARIZAÇÃO PARA DEGRAUS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1.5 - ESP= 1cm	M	121,20
10.10	09087/ORSE	RODAPE EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	670,75
10.11	72189	RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM FIXADO COM COLA	M	198,58
10.12	09719/ORSE	TESTEIRA PARA PISO VINÍLICO 7.5CM	M	103,00
10.13	02169/ORSE	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	337,14
10.14	72940	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	M3	755,78
10.15	73923/001	PISO CIMENTADO RUSTICO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	133,20
10.16	9707/ORSE	PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	2.457,63
10.17	9707+10079/ORSE	PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	921,79
10.18	9710/ORSE	PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJOLINHO (19,9x10x6)cm CINZA	M2	2.837,13
10.19	02161/ORSE	JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS	M	0,00
10.20	6051	REGULARIZAÇÃO PARA DEGRAUS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1.5 - ESP= 1cm	M	20,40
10.21	02268/ORSE	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	89,35
10.22	09618/ORSE	PEITORIL EM GRANITO CINZA LARGURA = 10,0 cm ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA	M	477,75
10.23	07675/ORSE	PISO PÓDOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	2,88
10.24	08295/ORSE	PISO TÁTIL DE ALTA DIRECIONAL EM PLACAS PRE-MOLDADAS - 5MPa	M2	82,35
10.25	02262/ORSE	SOLEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANILITE L= 15cm	M	130,67
11		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, GÁS, INCÊNDIO E IRRIGAÇÃO		
11.1		ÁGUA FRIA		
11.1.1	75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	604,63
11.1.2	75030/002	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	252,38
11.1.3	75030/003	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	140,25
11.1.4	75030/004	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	204,85

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambuco.
CNPJ: 10.830.301/0001-04 - Rua Coronel Amorim, nº 76, Centro, Petrolina - PE - Telefone: (87) 2107-2156

Michael N. de Souza
Diretor Geral - Campus S. Talhada
Mat. SIAPE: 215738
PE Sertão Pernambuco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220455445/2017, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 2220455445/2017
04/12/2018, 08:51
Chave de Impressão: xz3Yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 35 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

151
⊕



Serviço Público Federal
 Ministério da Educação
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
 Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
 Diretoria de Expansão e Reestruturação

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLÍNIO CAVALCANTI & CIA. LTDA**, com sede à Av. Luiz Correia de Brito, 333 - Campo Grande - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.978.682/0001-65, executou para este órgão no período de 10/02/2014 à 30/09/2016 a obra de construção do **CAMPUS SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL PERNAMBUCANO**, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civil **Plínio da Cunha Cavalcanti CREA Nº 1.763 D/PE**, **Franklin Carvalho Malta CREA Nº 20.315 D-PE/FN**, **Breno Venâncio Araújo CREA Nº 37.326 D-PE**, engenheira civil e segurança do trabalho **Angélica Araújo Vansconcelos CREA Nº 29.031** abaixo caracterizada, cumprido satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

Área total construída: 5.577,39 M²
 Área de estacionamento (Intertravado): 2.837,13 M²

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
			UNID.	
11.1.5	75030/006	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	103,07
11.1.6	75030/007	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXÕES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,64
11.1.7	73975/009	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXÕES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,90
11.1.8	74104/001	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	20,00
11.1.9	01057/ORSE	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA D=3/4"	UN	11,00
11.1.10	74217/002	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.1.11	74185/001	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.1.12	74184/001	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
11.1.13	74183/001	REGISTRO GAVETA 1 1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
11.1.14	74182/001	REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
11.1.15	74180/001	REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.1.16	74179/001	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.1.17	73795/010	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00
11.1.18	73795/009	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.1.19	74092/001	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.1.20	732	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT DE SUÇÃO	UN	2,00
11.1.21	74176/001	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
11.1.22	74175/001	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
11.1.23	74174/001	REGISTRO GAVETA 1 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,20
11.1.24	73975/001	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
11.1.25	40729	VÁLVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00
11.1.26	72791	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.1.27	6427	TAMPA DE CONCRETO ARMADO (0,85X0,85X0,05) m	UN	2,00
11.2		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.2.1		TUBULAÇÃO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO		

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.
 CNPJ: 10.830.301/0001-04 - Rua Coronel Amorim, nº 76, Centro, Petrolina - PE - Telefone: (87) 2101-2350

Michel N. de Souza
 Diretor Geral - Campus S. Talhada
 Ass. SIA-PE: Página 510

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220455445/2017, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 2220455445/2017

04/12/2018, 08:51

Chave de Impressão: xZ3YY

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 35 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco


Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

152



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERTÃO PERNAMBUCANO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLÍNIO CAVALCANTI & CIA. LTDA.** com sede à Av. Luiz Correla de Brito, 333 - Campo Grande - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.978.682/0001-65, executou para este órgão no período de 10/02/2014 a 30/09/2015 a obra de construção do **CAMPUS SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL PERNAMBUCANO**, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civil **Plínio da Cunha Cavalcanti CREA Nº 1.763 D/PE, Franklin Carvalho Malta CREA Nº 20.315 D-PE/FN, Breno Venâncio Araújo CREA Nº 37.326 D-PE,** engenheira civil e segurança do trabalho **Angélica Araújo Vansconcelos CREA Nº 29.031** abaixo caracterizada, cumprido satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

Área total construída: 5.577,39 M²
Área de estacionamento (Intertravado): 2.837,13 M²

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
			UNID.	
11.2.1.1	74165/001	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,88
11.2.1.2	74165/002	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	305,13
11.2.1.3	74165/003	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,11
11.2.1.4	74165/004	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	204,80
11.2.1.4	9388/ORSE	TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	110,25
11.2.1.6	74165/001	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	202,86
11.2.1.7	74165/002	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,04
11.2.1.8	01530/ORSE	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 50MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	146,00
11.2.1.9	01529/ORSE	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 40MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,20
11.2.1.10	00890/ORSE	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST INCL CONEXÕES D=65mm (2 1/2")	M	36,96
11.2.1.11	01628/ORSE	JOELHO PVC SERIE R ESGOTO 90º DN 50MM C/ANEL DE BORRACHA	UN	19,00
11.2.1.12	01671/ORSE	JOELHO PVC SERIE R ESGOTO 90º DN 40MM C/ANEL DE BORRACHA	UN	2,00
11.2.1.13	01543/ORSE	CURVA PVC 45º SERIE R DN 50mm C/ANEL DE BORRACHA	UN	2,00
11.2.1.14	01685/ORSE	TE PVC SERIE R ESGOTO D=50x50MM C/ANEL DE BORRACHA	UN	40,00
11.2.1.15	01727/ORSE	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM CONCRETO (1,20X1,20)m	UN	2,00
11.2.1.16	1691/ORSE	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	5,00
11.2.1.17	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	40,00
11.2.1.18	72075	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES	M2	101,52
11.2.1.19	SETOPMGDR E-CAN-050	CANALETA DE CONCRETO COM GRELHA REFORÇADA EM ALUMINIO POLIDO	M	0,00
11.2.1.20	04280/ORSE	CAIXA SIFONADA SERIE R (150X150X50) mm C/ PORTA GRELHA E GRELHA REDONDA INOX	UN	12,00
11.2.1.21	01824/ORSE	CAIXA SIFONADA PVC (150X150X50)mm C/ PORTA GRELHA REDONDA E TAMPA CEGA PVC	UN	7,00
11.2.1.22	09383/ORSE	CAIXA SIFONADA PVC (100X100X50)mm C/ PORTA GRELHA REDONDA E GRELHA REDONDA PVC CROMADO	UN	4,00

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.
CNPJ: 10.830.301/0001-04 - Rua Coronel Amorim, nº 76, Centro, Petrolina - PE - Telefone: (87) 31610350

Michel N. de Souza
Diretor Geral - Campus S. Talhada
RUA SIAPE: 11
S.F. 11/12/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220455445/2017, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 2220455445/2017
04/12/2018, 08:51
Chave de Impressão: xZ3Yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 35 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco


Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

153
⊕



**INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
SERTÃO PERNAMBUCANO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLÍNIO CAVALCANTI & CIA. LTDA.**, com sede à Av. Luiz Correia de Brito, 333 - Campo Grande - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.978.682/0001-65, executou para este órgão no período de 10/02/2014 à 30/09/2016 a obra de construção do **CAMPUS SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL PERNAMBUCANO**, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civil **Plínio da Cunha Cavalcanti CREA Nº 1.763 D/PE**, **Franklin Carvalho Malta CREA Nº 20.315 D-PE/FN**, **Brero Venâncio Araújo CREA Nº 37.326 D-PE**, engenheira civil e segurança do trabalho **Angélica Araújo Vansconcelos CREA Nº 29.031** abaixo caracterizada, cumprdo satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

Área total construída: 5.577,39 M²
Área de estacionamento (Intertravado): 2.837,13 M²

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
			UNID.	
11.2.1.23	01701/ORSE	RALO SECO DE PVC 100X100mm SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
11.2.1.24	01666/ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50mm	UN	10,03
11.2.1.25	07594/ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75mm	UN	4,03
11.2.1.26	SETOPMGFI E-ENV-005	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M²	0,67
11.2.1.27	73965/010	ESCAVACAO MANUAIS DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	40,12
11.2.1.28	73964/006	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	32,93
11.3		SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
11.3.1		FOSSA SÉPTICA		
11.3.1.1	73500	ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1ª CAT 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA)	M3	63,75
11.3.1.2	72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	29,35
11.3.1.3	74203/001	REMOCAO DE MATERIAL 1ª CATEGORIA, EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 KM (INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA)	M3	44,72
11.3.1.4	6045	CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANÇAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES	M3	2,29
11.3.1.5	74157/001	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	8,16
11.3.1.6	73942/001	ARMADURA DE AÇO CA 50/50	KG	642,68
11.3.1.7	74075/002	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES -CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2	52,18
11.3.1.8	73972/001	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	5,87
11.3.1.9	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	2,00
11.3.1.10	74198/001	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,40
11.3.1.11	1627/ORSE	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
11.3.1.12	01142/ORSE	JOELHO DE 90 PVC RIGIDO SÉRIE REFORÇADA 150MM	UN	2,00
11.3.1.13	05004/ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	M2	42,07
11.3.1.14	03938/ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	42,07
11.3.1.15	83738	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	16,54

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.
CNPJ: 10.930.301/0001-04 - Rua Coronel Amorim, nº 76, Centro, Petrolina -PE - Telefone: (87) 2183.2300

Michel N. de Souza
Instituto Federal - Campus S. Talhada
Mat. SIAPE: 2167175
Página 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220455445/2017, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 2220455445/2017

04/12/2018, 08:51

Chave de Impressão: xz3Yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 35 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

154
⊕



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERTÃO PERNAMBUCANO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLÍNIO CAVALCANTI & CIA. LTDA**, com sede à Av. Luiz Correia de Brito, 333 - Campo Grande - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.978.652/0001-65, executou para este órgão no período de 10/02/2014 à 30/09/2016 a obra de construção do **CAMPUS SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL PERNAMBUCANO**, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civil **Plínio da Cunha Cavalcanti CREA Nº 1.763 DJPE**, **Franklin Carvalho Malta CREA Nº 20.315 D-PE/FN**, **Breno Venâncio Araújo CREA Nº 37.326 D-PE**, engenheira civil e segurança do trabalho **Angélica Araújo Vansconcelos CREA Nº 29.031** abaixo caracterizada, cumprido satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

Área total construída: 5.577,39 M²
Área de estacionamento (intertravado): 2.837,13 M²

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
			UNID.	
11.3.1.16	83748	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	16,54
11.3.2		FILTRO ANAERÓBIO		
11.3.2.1	73599	ESCAVAÇÃO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, PROF D < H < 4 M	M3	53,01
11.3.2.2	72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	22,86
11.3.2.3	74203/001	REMOCAO DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 KM (INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA)	M3	39,21
11.3.2.4	6045	CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C, EXCLUINDO O LANÇAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2 (CONFORME NBR 5118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	M3	1,26
11.3.2.5	74157/001	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	6,85
11.3.2.6	PESQUISA MERCADO	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm	M2	85,77
11.3.2.7	73972/001	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	5,59
11.3.2.8	73942/001	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	447,61
11.3.2.9	6087	TAMPÁ PRE-MOLDADA EM CONCRETO D=0,60m	UN	1,00
11.3.2.10	74164/001	LASTRO DE BRITA	M3	15,08
11.3.2.11	73882/001	CAI HA EM CONCRETO SIMPLIS, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	4,00
11.3.2.12	74168/001	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00
11.3.2.13	73753/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	M2	38,59
11.3.2.14	03968/ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	38,59
11.3.2.15	83738	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	13,20
11.3.2.16	83748	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	13,20
11.3.3		TANQUE DOSADOR EM CONCRETO ARMADO D=0,6m H=0,6m		
11.3.3.1	73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,33
11.3.3.2	74157/001	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	0,33
11.3.3.3	74075/002	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA RFAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2	4,18
11.3.3.4	08222/ORSE	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	20,56

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.
CNPJ: 10.830.301/0001-04 Rua Coronel Amorim, nº 76, Centro, Petrolina - PE - Telefone: (87) 2101-2350

Michel N. de Souza
Gerat. Campus S. Talhada
Hist. CREA-PE: 2457375
Petrolina

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220455445/2017, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 2220455445/2017

04/12/2018, 08:51

Chave de Impressão: xZ3Yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 35 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

155
Ⓟ



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERTÃO PERNAMBUCANO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLÍNIO CAVALCANTI & CIA. LTDA.** com sede à Av. Luiz Correia de Brito, 333 - Campo Grande - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 0.978.682/0001-65, executou para este órgão no período de 10/02/2014 à 30/09/2016 a obra de construção do **CAMPUS SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL PERNAMBUCANO**, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civil **Plínio da Cunha Cavalcanti CREA Nº 1.763 D/PE**, **Franklin Carvalho Malta CREA Nº 20.315 D-PE/FN**, **Breno Venâncio Araújo CREA Nº 37.326 D-PE**, engenheira civil e segurança do trabalho **Angélica Araújo Vansconcelos CREA Nº 29.031** abaixo caracterizada, cumprido satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

Área total construída: 5.577,39 M²
Área de estacionamento (Intertravado): 2.837,13 M²

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
			UNID.	
11.3.3.5	03968/ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	2,80
11.3.3.6	73753/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	M2	2,80
11.3.3.7	83748	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	0,79
11.3.3.8	83738	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM	M2	0,79
11.3.4		TANQUE DE PREPARO EM CONCRETO ARMADO D=0,4m H=3,5m		
11.3.4.1	73072/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,24
11.3.4.2	74157/001	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	0,24
11.3.4.3	74075/002	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2	4,06
11.3.4.4	73942/001	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	18,88
11.3.4.5	73599	ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, PROF 0 < H < 4 M	M3	0,82
11.3.4.6	72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	0,42
11.3.4.7	03968/ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	2,05
11.3.4.8	73753/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	M2	2,05
11.3.4.9	83748	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	0,28
11.3.4.10	83738	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM	M2	0,28
11.3.5		TANQUE DE CONTATO EM CONCRETO ARMADO 2,3x1,75m H=1m		
11.3.5.1	73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	2,19
11.3.5.2	74157/001	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	2,19
11.3.5.3	74075/002	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2	21,41
11.3.5.4	73942/001	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	175,40
11.3.5.5	6427	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	1,00
11.3.5.6	73599	ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, PROF 0 < H < 4 M	M3	12,71
11.3.5.7	72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	4,43

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambuco.
CNPJ: 10.930.301/0001-04 Rua Coronel Amorim, nº 76, Centro, Petrolina - PE - Telefone: (87) 2101-2350

Michell N. de Souza
Diretor Geral - Campus S. Talhada
12/12/2018 - Página 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220455445/2017, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 2220455445/2017

04/12/2018, 08:51

Chave de Impressão: xz3Yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 35 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco


Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

156
*



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERTÃO PERNAMBUCANO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa PLÍNIO CAVALCANTI & CIA. LTDA, com sede à Av. Luiz Correia de Brito, 333 - Campo Grande - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.978.882/0001-65, executou para este órgão no período de 10/02/2014 a 30/09/2016 a obra de construção do CAMPUS SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL PERNAMBUCANO, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civil Plínio da Cunha Cavalcanti CREA Nº 1.763 D/PE, Franklin Carvalho Malta CREA Nº 20.315 D-PE/FN, Breno Venâncio Araújo CREA Nº 37.326 D-PE, engenheira civil e segurança do trabalho Angélica Araújo Vansconcelos CREA Nº 29.031 abaixo caracterizada, cumprido satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

Área total construída: 5.577,39 M²
Área de estacionamento (Intertravado): 2.837,13 M²

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
			UNID.	
11.3.5.8	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	16,84
11.3.5.9	73929/003	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	M2	16,84
11.3.6.10	83748	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	3,34
11.3.5.11	83738	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	3,34
11.3.6		TUBULAÇÃO		
11.3.6.1	74168/001	TUBO PVC ESGOTO SERIE R UN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,00
11.3.6.2	75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
11.3.6.3	75030/004	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	10,20
11.3.6.4	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00
11.3.6.5	74185/001	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.3.6.6	74182/001	REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.3.6.7	PESQUISA	TORNEIRA DE BÓIA D= 40mm (1 1/2")	UN	1,00
11.4		CASTELO D'ÁGUA		
COMPOSTO	11.4.1	CASTELO D'ÁGUA COM DIÂMETRO DE 3,00 M (ALTURA 17,00 M), COM CAIXA D'ÁGUA DE 22.000 LITROS E CISTERNA DE 18.000 LITROS, COMPLETA COM GUARDA-CORPO, ESCADA METÁLICA COM PROTEÇÃO, PORTA METÁLICA PARA ACESSO AO BARRILETE E IMPERMEABILIZADA	UN	0,00
11.4.1.1	73985/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,5M	M3	17,00
11.4.1.2	72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	12,00
11.4.1.3	72920	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M3	5,00
11.4.1.4	73907/007	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1.3.5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO (MURD DE ARRIMO)	M2	0,05
11.4.1.5	74138/002	CONCRETO BOMBEADO USINADO FCK 20MPA EM FUNDAÇÃO.	M3	4,50
11.4.1.6	74157/004	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO DE FUNDAÇÃO	M3	4,50
11.4.1.7	74254/002	AÇO CA-50 E AÇO CA-60 PARA FUNDAÇÃO	KG	540,00

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambuco.
CNPJ: 10.830.301/0001-04 Rua Coronel Amorim, nº 76, Centro, Petrolina - PE - Telefone: (87) 2101-2380

Michel N. de Souza
Diretor Geral - Campus S. Talhada
Recife/PE 31/08/2018
Página 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220455445/2017, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 2220455445/2017
04/12/2018, 08:51
Chave de Impressão: xZ3Yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 35 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

157



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERTÃO PERNAMBUCANO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLÍNIO CAVALCANTI & CIA. LTDA**, com sede à Av. Luiz Correia de Brito, 333 - Campo Grande - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.978.882/0001-65, executou para este órgão no período de 10/02/2014 à 30/09/2016 a obra de construção do **CAMPUS SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL PERNAMBUCANO**, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civil **Plínio da Cunha Cavalcanti CREA Nº 1.763 D/PE**, **Franklin Carvalho Malta CREA Nº 20.315 D-PE/FN**, **Breno Venâncio Araújo CREA Nº 37.326 D-PE**, engenheira civil e segurança do trabalho **Angélica Araújo Vansconcelos CREA Nº 29.031** abaixo caracterizada, cumprido satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

Área total construída: 5.577,39 M²
Área de estacionamento (Intertravado): 2.837,13 M²

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
			UNID.	
11.4.1.8	74076/001	FORMA EM MADEIRA APROVEITAMENTO 3X PARA FUNDAÇÃO	M2	46,00
11.4.1.9	74138/003	CONCRETO BOMBEADO USINADO PARA ESTRUTURA FCK 25MPA	M3	20,50
11.4.1.10	74157/003	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO DE ESTRUTURA	M3	28,50
11.4.1.11	74254/002	AÇO CA-50 E AÇO CA-60 PARA ESTRUTURA	KG	4.275,00
11.4.1.12	79502/006	FORMA EM MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 20MM PARA ESTRUTURA	M2	56,00
11.4.1.13	PESQUISA	ESCADAS METÁLICAS EXTERNA, INTERNA, PORTAS E TAMPAS DE RESERVATÓRIO	UN	1,00
11.5		LOUÇAS E METAIS		
11.5.1	74125/002	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	37,46
11.5.2	74125/001	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	2,20
11.5.3	03709/ORSE	CABIDE DE METAL DECA REF. 2060 C51 OU SIMILAR	UN	25,00
11.5.4	15412.8.10.1	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	16,00
11.5.5	15413.8.10.1	CHUVEIRO TRADICIONAL COM DESVIADOR ESPECIAL EM AÇO INOX, DECA OU SIMILAR	UN	1,00
11.5.6	73947/002	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN	47,00
11.5.7	07287/ORSE	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, C/ DIAMETRO DE 40cm E PROFUNDIDADE DE 50cm, C/VALVULA E SIFÃO	UN	11,00
11.5.8	02055/ORSE	TANQUE EM AÇO INOX C/ ESFREGADOR (62,5x50,5x30)cm E ACESSÓRIOS	UN	3,00
11.5.9	02009/ORSE	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX (45x40x30) cm C/ VALVULA E SIFÃO	UN	1,00
11.5.10	73947/004	TANQUE LOUÇA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSÓRIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1660 DE 1 1/2"X1 1/2" - FORNECIMENTO	UN	2,00
11.5.11	09059/ORSE	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX (57x50x50) cm C/ VALVULA E SIFÃO	UN	2,00
11.5.12	09796/ORSE	TANQUE EM AÇO INOX TIPO CUBA INDUSTRIAL (1400X900X500)mm C/VALVULA E SIFÃO	UN	1,00
11.5.13	73911/002	CUBA AÇO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1 1/2"X1 1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2"X1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.5.14	9535	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	4,00
11.5.15	02007/ORSE	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	6,00
11.5.16	02089/ORSE	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ACESSÓRIOS	UN	4,00

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.
CNPJ: 10.830.301/0001-04 - Rua Coronel Amorim, nº 76, Centro, Petrolina - PE - Telefone: (87) 2101-2360

Joyton Michel N. de Souza
Coordenador Geral - Campus S. Talhada
Mtd. SIA/PE: 2157375
Página 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220455445/2017, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 2220455445/2017
04/12/2018, 08:51
Chave de Impressão: xZ3Yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 35 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

158



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERTÃO PERNAMBUCANO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLÍNIO CAVALCANTI & CIA. LTDA.**, com sede à Av. Luiz Correia de Brito, 333 - Campo Grande - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.978.682/0001-65, executou para este órgão no período de 10/02/2014 à 30/09/2016 a obra de construção do **CAMPUS SERRA TALHADA DO INSTITUTO FEDERAL PERNAMBUCANO**, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civil **Plínio da Cunha Cavalcanti CREA Nº 1.763 D/PE**, **Franklin Carvalho Malta CREA Nº 20.315 D-PE/FN**, **Breno Venâncio Araújo CREA Nº 37.326 D-PE**, engenheira civil e segurança do trabalho **Angélica Araújo Vansconcelos CREA Nº 29.031** abaixo caracterizada, cumprido satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

Área total construída: 5.677,39 M²
Área de estacionamento (Intertravado): 2.837,13 M²

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
			UNID.	
11.5.17	7394/012	MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO	UN	14,00
11.5.18	04545/ORSE	PORTA PAPEL HIGIÊNICO METÁLICO, DECA REF 202D C51 OU SIMILAR	UN	44,00
11.5.19	04287/ORSE	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS, JSN REF N15-N15b OU SIMILAR	UN	27,00
11.5.20	02031/ORSE	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO	UN	46,00
11.5.21	09700/ORSE	TORNEIRA P/PIA DE COZINHA ACAB CROMADO C/BICA MÓVEL DE MESA, DECA LINHA PRATA REF. 1167 C50 OU SIMILAR	UN	5,00
11.5.22	09702/ORSE	TORNEIRA P/PIA DE COZINHA ACAB. CROMADO C/BICA MÓVEL DE PAREDE, DECA LINHA ASPEN REF. 1166 C35 OU SIMILAR	UN	19,00
11.5.23	04391/ORSE	MISTURADOR P/PIA DE COZINHA ACAB CROMADO C/BICA MÓVEL DE PAREDE, DECA LINHA PRTA REF. 1258 C50 OU SIMILAR	UN	2,00
11.5.24	15410.8.27.1	MISTURADOR P/PIA DE COZINHA ACAB CROMADO C/BICA MÓVEL DE MESA, DECA LINHA PRATA REF. 1258 C50 OU SIMILAR	UN	3,00
11.5.25	15410.8.27.1	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO CROMADO, DECA LINHA PRATA REF. 1199 C50 OU SIMILAR	UN	50,00
11.5.26	15410.8.27.1	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO CROMADO, DECA LINHA PRATA REF. 1199 C50 OU SIMILAR	UN	6,00
11.5.27	09701/ORSE	TORNEIRA C/FILTRO P/PIA DE COZINHA, BICA MÓVEL DE MESA DECA LINHA TWIN REF. 1140 C OU SIMILAR	UN	1,00
11.5.28	74228	BANCO EM ALVENARIA TAMPO EM CONCRETO (2,20X0,30) m, S/ENCOSTO	UN	1,00
11.5.29	15410.8.3.1	ASSENTO ARTICULÁVEL (ASSENTO DE DEFICIENTE)	UN	1,00
11.5.30	15410.8.3.2	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	6,00
11.5.31	74103/001	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARÇA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	UN	39,00
11.5.32	0206/ORSE	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	UN	22,00
11.5.33	74126/001	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,60
11.5.34	74056/001	PIA AÇO INOXIDÁVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.5.35	0211/ORSE	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	124,67
11.5.36	SETOPMC/B ANGRAND10	TAMPO C/BATEDOR EM GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	10,66
11.5.37	SETOPMGPR A-GRA-005	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA	M2	6,72
11.5.38	74059/002	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00
11.5.39	02109/ORSE	PIA DE AÇO INOX (2.50x0.60)m C/ 2 CUBAS, VALVULAS E SIFÃO	UN	1,00

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.
CNPJ: 10.820.301/0001-04 - Rua Coronel Amorim, nº 26, Centro, Petrolina - PE - Telefone: (87) 2101-2350

Plínio Michel N. de Souza
Engenheiro Civil - Campus S. Talhada
Mat. SIAPE 3187375
Página 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220455445/2017, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 2220455445/2017
04/12/2018, 08:51

Chave de Impressão: XZ3Yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 35 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 08:51.

159
⊗